

ประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมหอผู้ป่วยใน ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี

ด้วยจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมหอผู้ป่วยใน จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๒,๔๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ป้ายประกาศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.35 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http//www.chpho.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๙๔๕-๒๓๘๔-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2558

(นายสมยศ พนธารา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๒,๔๗๓.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป
จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
ณ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง ๗๔๒,๔๐๐.-บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวดงาน
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๔๒,๔๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อย บาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑
๕.๒ แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑/๑
๕.๓ แบบ ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวปราณี เกิดผล กรรมการ
๖.๓ นายโอภาศ เจริญศิริ กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปราณี เกิดผล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโอภาศ เจริญศิริ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน** แบบเลขที่ รูปแบบและรายการซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน **จำนวน 4 แผ่น**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี**

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
1	งานโครงหลังคา + ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	ตร.ม.	897	0	0	150	134,550	134,550	
2	- C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	275	477	131,175	0	0	131,175	
3	- ฝ้าเหล็กเคลือบอบสีขาว เคร่าเหล็ก กล่อง 1"x2"	ตร.ม.	153	300	45,900	100	15,300	61,200	
4	- เหล็ก L 2"x2"x3.2 มม.	เส้น	12	450	5,400	0	0	5,400	
5	- เหล็ก L 11/2"x11/2"x2.3 มม.	เส้น	26	350	9,100	0	0	9,100	
6	- แผ่นเหล็กแผ่นเผลต 0.20x0.20	แผ่น	54	120	6,480	0	0	6,480	
7	แผ่นเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	ตร.ม.	1087	120	130,440	65	70,655	201,095	
8	ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	342	35	11,970	30	10,260	22,230	
9	ตะปูยึดแผ่นหลังคา	ตัว	2000	2	4,000	0	0	4,000	
10	ครอบหลังคาและครอบมุม เมทัลทีช	ม.	82	80	6,560	20	1,640	8,200	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							**583,430**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี**

แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ ซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี**

แบบ ปร.4 ที่แนบ **มีจำนวน** 1 **หน้า**

คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่** **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	583,430	1.2726	742,473	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
		รวมค่าก่อสร้าง		**742,473**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน....690..... ตร.ม. เฉลี่ย.....1,076.....บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายศักดินรินทร หอมเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปราณี เกิดผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอภาศ เจริญศิริ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี**

แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ ซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี**

แบบ ปร.4/ปร.5 ที่แนบ **มีจำนวน 1 หน้า +1 หน้า**

คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	742,473	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	742,473	
	ราคากลาง	**742,400**	
สรุป	**ราคากลาง (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศักดินรินทร หอมเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปราณี เกิดผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอภาศ เจริญศิริ)