

ประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม
ในท้องที่จังหวัดจันทบุรี

ด้วยจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๒,๓๐๐.- (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 14.00 น. ณ ป้ายประกาศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 14.05 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http//www.chpho.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๙๔๕-๒๓๘๔-๕ ต่อ ๑๐๒,๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2558

(นายสมยศ พนธารา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๒,๓๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป
จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อม โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
ณ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง ๔๗๒,๓๐๐.- บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวดงาน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๗๒,๓๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒
๕.๒ แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑/๑
๕.๓ แบบ ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวปราณี เกิดผล กรรมการ
๖.๓ นายโอภาศ เจริญศิริ กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์นรินทร์ หลิมเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปราณี เกิดผล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโอภาศ เจริญศิริ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างทางเดินเชื่อม พร้อมหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี**

แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ แบบก่อสร้างทางเดินเชื่อม พร้อมหลังคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี**

แบบ ปร.4/ปร.5 ที่แนบ **มีจำนวน 2 หน้า หน้า**

คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงเสร้างและงานสถาปัตยกรรม	472,315	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	472,315	
	ราคากลาง	**472,300**	
สรุป	**ราคากลาง (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศักดินรินทร หลิมเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปราณี เกิดผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอภาศ เจริญศิริ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ก่อสร้างทางเดินเชื่อม พร้อมหลังคา จำนวน 60.00 ม.** แบบเลขที่ ทางเดินเชื่อมพร้อมหลังคา จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี**

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
1	งานโครงสร้าง								
	- ขุดหลุมฐานราก	ลบ.ม.	20	0	0	60	1,200	1,200	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	10	1,890	18,900	350	3,500	22,400	
	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	กก.	56	23.56	1,319	0		1,319	
	12 มม.	กก.	355	21.35	7,579	0		7,579	
	ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	441	0.00	0	3	1,323	1,323	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	10	50	500	0	0	500	
	พื้นสำเร็จ ตามท้องตลาด พร้อมเททับหน้า	ตร.ม.	30	350	10,500	150	4,500	15,000	
	พื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เสริมเหล็กวายเมต 4มม.@ 0.20ม.#	ตร.ม.	126	350	44,100	150	18,900	63,000	
	ไม้แบบ	ตร.ม.	20	260	5,200	60	1,200	6,400	
2	งานสถาปัตย์								
	งานโครงหลังคา								
	- เสาท่อเหล็ก O 2"x2.3 มม.	ท่อน	30	650	19,500	0	0	19,500	
	- ท่อเหล็ก O 11/2"x2.3 มม.	ท่อน	50	350	17,500	0	0	17,500	155,722.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ก่อสร้างทางเดินเชื่อม พร้อมหลังคา จำนวน 60.00 ม.** แบบเลขที่ ทางเดินเชื่อมพร้อมหลังคา จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี**

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/แรงงาน	
	- เหล็กกล่อง [] 1"x1"x2.3 มม.	ท่อน	54	150	8,100	0	0	8,100	
	- แผ่นยึดเสาโครงหลังคา	แผ่น	10	150	1,500	40	400	1,900	
	- หลังคาและครอบมุม เมทัลทีช	ตร.ม.	496	300	148,800	30	14,880	163,680	
	- ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	12	35.00	420	35	420	840	
	- ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	12	40.00	480	35	420	900	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	ตร.ม.	500	0.00	0	80	40,000	40,000	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							371,142	
	รวมค่า F=1.2726		1.2726					**472,315**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ