ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๒. โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในวงเงิน ๗๘๖,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
จัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างอื่น
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๗๘๖,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวดงาน
- งานโครงหลังคา
- งานซ่อมแซมบ้านพัก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน วงเงิน ๗๘๖,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(๑) นายพงศ์อิทธิ์ จันทนะสาโร นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ประธานกรรมการ
(๒) นายโอภาศ เจริญศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
(๓) นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพงศ์อิทธิ์ จันทนะสาโร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโอภาศ เจริญศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์)

แบบแสดงราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างอื่น**

สถานที่ก่อสร้าง **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี**

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี**

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น + 0 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	786,458.15	
2	-	-	
3	-	-	
4	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	786,458.15	
	ราคากลาง	786,400.00	
	ราคากลาง (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศ์ธนิต จันทนะสิโร)

.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นาย.....)

.....

หมายเหตุ 1.) ปริมาณงานที่ปรากฏใน BQQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการ ใช้ BQQ. นี้ ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

2.) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างอื่น แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เอกสารเลขที่ แผ่นที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ ปรับราคาเมื่อ 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>รายการซ่อมแซมแฟลต</u>								
1	ลูกบิดสแตนเลส	ชุด	5.00	350.00	1,750.00	80.00	400.00	2,150.00	
2	บานพับสแตนเลส	ชุด	30.00	200.00	6,000.00	60.00	1,800.00	7,800.00	
3	หลอดไฟ 1 x 18 วัตต์	หลอด	3.00	50.00	150.00	100.00	300.00	450.00	
4	ก๊อกอ่างล้างหน้า หัวโครเมี่ยม	ชุด	6.00	850.00	5,100.00	40.00	240.00	5,340.00	
5	ก๊อกน้ำ	ชุด	1.00	60.00	60.00	40.00	40.00	100.00	
6	ก๊อกน้ำอ่างซิ้ง ก้านโยก	ชุด	2.00	1,050.00	2,100.00	40.00	80.00	2,180.00	
7	ชาร์ปอ่างล้างหน้า	ชุด	3.00	400.00	1,200.00	60.00	180.00	1,380.00	
8	ท่อน้ำทิ้งอ่างซิ้ง	ชุด	1.00	350.00	350.00	60.00	60.00	410.00	
9	ปูกระเบื้อง 12 x 12 นิ้ว	แผ่น	6.00	35.00	210.00	15.00	90.00	300.00	
10	ซ่อม ฝ้าเพดาน + ทาสี	ตร.ม.	10.00	350.00	3,500.00	60.00	600.00	4,100.00	
11	โถส้วมนั่งราบชักโครก พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	100.00	100.00	3,600.00	
12	สายฉีดชำระสีขาว	ชุด	1.00	350.00	350.00	40.00	40.00	390.00	
13	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	ชุด	1.00	700.00	700.00	40.00	40.00	740.00	
14	ถังดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์	ถัง	5.00	1,750.00	8,750.00	60.00	300.00	9,050.00	
15	ซ่อมแซม - ทำความสะอาด ท่อระบายน้ำ PVC	จุด	7.00	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
16	ซ่อม BREAKER	ชุด	1.00	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
17	จัดทำประตูเหล็ก ห้องใต้บันได	ตร.ม.	10.00	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
18	เทพื้นคอนกรีตหลังแฟลต	ตร.ม.	135.00	350.00	47,250.00	180.00	24,300.00	71,550.00	
	รวม				88,170.00		28,670.00	116,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างอื่น แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เอกสารเลขที่ แผ่นที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ ปรับราคาเมื่อ 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
19	งานโครงหลังคา + ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	ตร.ม.	342.00	-	-	250.00	85,500.00	85,500.00	
	- C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	160.00	545.00	87,200.00	-	-	87,200.00	
	- เหล็ก กล่อง 1"x1"	เส้น	30.00	120.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- แผ่นเหล็กแผ่นเผลต 0.20x0.20	แผ่น	20.00	200.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	ตร.ม.	365.00	250.00	91,250.00	45.00	16,425.00	107,675.00	
	- แผ่นปลายโค้ง	ม.	80.00	95.00	7,600.00	40.00	3,200.00	10,800.00	
	- ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	342.00	40.00	13,680.00	30.00	10,260.00	23,940.00	
	- ตะปูยึดแผ่นหลังคา	ตัว	650.00	3.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	- ครอบหลังคาและครอบมุม เมทัลทีช	ม.	52.00	80.00	4,160.00	20.00	1,040.00	5,200.00	
20	จัดทำรั้วลวดหนาม								
	- จัดทำรั้วลวดนามบนกำแพง	ม.	300.00	-	-	140.00	42,000.00	42,000.00	
	- ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 จำนวน 30 ขด , 50 ม./ขด	กก.	150.00	50.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 2" x 2" เคลือบสี	ท่อน	20.00	500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 2" x 6" เคลือบสี	ตร.ม.	2.00	450.00	900.00	-	-	900.00	
	- น๊อตสกรู ฝังพุกเหล็กพร้อมแหวน	ตัว	400.00	10.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	-เหล็กค้ำยัน เหล็กฉาก ขนาด 2" x 2" เคลือบสี (ทุกๆ 20 ม.)	ท่อน	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
21	ก่ออิฐประสาน 40 x 210 ซม. + หน้าดินสำหรับปลูกต้นไม้ + ปรับท่อน้ำลงรางระบายน้ำ	เหมา	1.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
22	ซ่อมระบบท่อระบายน้ำคสล. พร้อมฝาตะแกรง	ม.	9.00	1,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
23	ฝาตะแกรงเหล็ก 40 x 40 ซม. หนา 10 ซม.	ฝา	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00	
	รวมซ่อมแซมแฟลต				**344,610.00**		**187,095.00**	**531,705.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างอื่น แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เอกสารเลขที่ แผ่นที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ ปรับราคาเมื่อ 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รายการซ่อมแซมบ้านพัก								
24	บ้านเลขที่ 1166/3								
	-พื้นไม้ชั้น 2	แผ่น	1.00	300.00	300.00	350.00	350.00	650.00	
	-เหล็กดัดหน้าต่าง - ประตู หลังบ้าน	ตร.ม.	1.50	400.00	600.00	-	-	600.00	
	-เต้ารับไฟฟ้า แบบคู่ 2P + E ฝังพนัง	ชุด	4.00	150.00	600.00	70.00	280.00	880.00	
	-สวิทย์ไฟฝังผนัง	ชุด	8.00	70.00	560.00	70.00	560.00	1,120.00	
	-ลูกบิดสแตนเลส	ชุด	1.00	350.00	350.00	80.00	80.00	430.00	
	-โคมไฟกิ่งข้างฝา ขนาด DIA. 6"	ชุด	1.00	400.00	400.00	150.00	150.00	550.00	
	-โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 W แบบติดเพดาน	ชุด	5.00	500.00	2,500.00	100.00	500.00	3,000.00	
25	บ้านเลขที่ 1166/8								
	-ซ่อมหลังคารั่ว กระเบื้อง	แผ่น	4.00	80.00	320.00	80.00	320.00	640.00	
	-ฝ้าภายใน บนและล่าง	ตร.ม.	40.00	200.00	8,000.00	65.00	2,600.00	10,600.00	
26	บ้านเลขที่ 1166/9								
	-กำจัดปลวก	หลัง	1.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	-ซ่อมหลังคารั่ว	แผ่น	20.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	4,000.00	
	-ขุดฝังขอบบ่อซีเมนต์ บ่อพัก 3 ฝา	เหมา	1.00	800.00	800.00	-	-	800.00	
	-ครอบปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต	แผ่น	1.00	55.00	55.00	100.00	100.00	155.00	
	-โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 W แบบติดเพดาน	ชุด	2.00	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	-ก๊อกอ่างล้างหน้า หัวโครเมี่ยม	ชุด	1.00	850.00	850.00	40.00	40.00	890.00	
	รวม				24,335.00		7,180.00	31,515.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างอื่น แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เอกสารเลขที่ แผ่นที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ ปรับราคาเมื่อ 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
27	บ้านเลขที่ 1166/13								
	-ซ่อมหลังคารั่ว กระเบื้อง	แผ่น	2.00	100.00	200.00	100.00	200.00	400.00	
28	บ้านเลขที่ 1166/14								
	-ทาสีภายนอก อาคาร	ตร.ม.	300.00	35.00	10,500.00	30.00	9,000.00	19,500.00	
29	บ้านเลขที่ 1166/15						-	-	
	-เทปูนหน้าบ้าน หนา 7 ซม.	ตร.ม.	6.24	350.00	2,184.00	180.00	1,123.20	3,307.20	
30	บ้านเลขที่ 1166/16						-	-	
	-ซ่อมพื้นคอนกรีต หนา 7 ซม.	ตร.ม.	7.00	350.00	2,450.00	180.00	1,260.00	3,710.00	
31	บ้านเลขที่ 1166/17						-	-	
	-เทปูนทางเข้าบ้าน หนา 7 ซม.	ลบ.ม.	8.10	350.00	2,835.00	180.00	1,458.00	4,293.00	
	-รางน้ำฝน + ท่อ PVC 3" ระบายน้ำ	ม.	9.00	150.00	1,350.00	100.00	900.00	2,250.00	
	-มุ้งลวดห้องน้ำ ชั้นบนและล่าง	ตร.ม.	1.88	350.00	658.00	100.00	188.00	846.00	
	-โถส้วมนั่งราบชักโครก พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	100.00	100.00	3,600.00	
	-เดินระบบท่อประปา	เหมา	1.00	-	-	100.00	100.00	100.00	
31	บ้านเลขที่ 1166/18								
	-ท่อ PVC 3" ระบายน้ำ พร้อมอุปกรณ์	ม.	3.00	120.00	360.00	30.00	90.00	450.00	
32	บ้านเลขที่ 1166/19						-	-	
	-เทพื้นคอนกรีต หนา 7 ซม.	ตร.ม.	7.50	350.00	2,625.00	180.00	1,350.00	3,975.00	
	รวม				**26,662.00**		**15,769.20**	**42,431.20**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างอื่น แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เอกสารเลขที่ แผ่นที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ ปรับราคาเมื่อ 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
33	บ้านเลขที่ 1166/21								
	-พื้นไม้ด้านบน	แผ่น	1.00	300.00	300.00	350.00	350.00	650.00	
	-ก่ออิฐฉาบปูน หน้าประตูทางเข้าบ้าน (0.10 x 1.20)	จุด	3.00	150.00	450.00	100.00	300.00	750.00	
	-โถส้วมนั่งราบชักโครก พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	100.00	100.00	3,600.00	
	-อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง (ชั้นล่าง)	ชุด	1.00	700.00	700.00	40.00	40.00	740.00	
	-ติดตั้งกระจกบานเกล็ด	แผ่น	1.00	50.00	50.00	40.00	40.00	90.00	
	-มุ้งลวดห้องน้ำ ชั้นบนและล่าง (ติดด้านนอกกันนก)	ตร.ม.	1.88	350.00	658.00	100.00	188.00	846.00	
	-ซ่อมหลังคารั่ว	แผ่น	2.00	10.00	20.00	100.00	200.00	220.00	
34	บ้านเลขที่ 1166/22								
	-พื้นไม้ด้านบน	แผ่น	5.00	300.00	1,500.00	350.00	1,750.00	3,250.00	
	-ก่ออิฐฉาบปูน หน้าประตูทางเข้าบ้าน (0.10 x 1.20)	จุด	3.00	150.00	450.00	100.00	300.00	750.00	
	-มุ้งลวดห้องน้ำ ชั้นบนและล่าง (ติดด้านนอกกันนก)	ตร.ม.	1.88	350.00	658.00	100.00	188.00	846.00	
35	หลังคาโรงจอดรถ (ข้างห้องคนขับรถ)	แผ่น	3.00	100.00	300.00	100.00	300.00	600.00	
	รวมซ่อมแซมบ้านพัก							86,288.20	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							**617,993.20**	
	รวมค่า F = 1.2726		1.2726					**786,458.15**	