แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา แบบ ปร.๔

กลุ่มงาน/งาน แผ่นที่ ๑/๑๕

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาต้นทุน)								
	๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	๑.๑ งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ								
๑	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	๒.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๓,๐๐๐.๐๐	
๒	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.	ต้น	๔๒.๐๐	๑๐,๗๗๕.๐๐	๔๕๒,๕๕๐.๐๐	-	-	๔๕๒,๕๕๐.๐๐	
๓	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดยวิธี PILE INTEGRITY TEST	ต้น	๔๒.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๖๐๐.๐๐	
๔	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC LOAD TEST' (รวมเข็มทดสอบ ๑ ต้น)	จุด	๑.๐๐	๕๑,๔๒๕.๐๐	๕๑,๔๒๕.๐๐		-	๕๑,๔๒๕.๐๐	
๕	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	๔๒.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
๖	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	๕๒.๐๐	-	-	๖๓.๐๐	๓,๒๗๖.๐๐	๓,๒๗๖.๐๐	
๗	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๓.๐๐	๘๖๔.๔๙	๒,๕๙๓.๔๗	๙๑.๐๐	๒๗๓.๐๐	๒,๘๖๖.๔๗	
๘	คอนกรีตก้นหลุม (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	๑.๕๐	๑,๙๒๗.๐๐	๒,๘๙๐.๕๐	๓๙๘.๐๐	๕๙๗.๐๐	๓,๔๘๗.๕๐	
๙	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = ๒๔๐ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	๑๗๔.๐๐	๑,๙๘๙.๐๐	๓๔๖,๐๘๖.๐๐	๔๘๕.๐๐	๘๔,๓๙๐.๐๐	๔๓๐,๔๗๖.๐๐	
๑๐	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (ใช้ ๕๐% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	๑,๑๘๗.๐๐	๒๘๐.๐๐	๓๓๒,๓๖๐.๐๐	-	-	๓๓๒,๓๖๐.๐๐	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด ๓๐% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	๓๕๖.๐๐	๒๖๐.๐๐	๙๒,๕๖๐.๐๐	-	-	๙๒,๕๖๐.๐๐	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด ๑๐๐%)	ตร.ม.	๒,๓๗๕.๐๐	-	-	๑๓๓.๐๐	๓๑๕,๘๗๕.๐๐	๓๑๕,๘๗๕.๐๐	
๑๑	ตะปู	กก.	๕๙๔.๐๐	๒๓.๐๐	๑๓,๖๖๒.๐๐	-	-	๑๓,๖๖๒.๐๐	
๑๒	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-๒๔								
	- RB ๖ มม.	กก.	๒,๘๕๕.๐๐	๒๐.๒๓	๕๗,๗๕๖.๖๕	๔.๑๐	๑๑,๗๐๕.๕๐	๖๙,๔๖๒.๑๕	
	- RB ๙ มม.	กก.	๕,๔๐๖.๐๐	๑๘.๗๙	๑๐๑,๕๗๘.๗๔	๔.๑๐	๒๒,๑๖๔.๖๐	๑๒๓,๗๔๓.๓๔	
	รวม (๑.๑)				**๑,๔๙๙,๐๖๒.๓๖**		**๔๔๘,๗๘๑.๑๐**	**๑,๙๔๗,๘๔๓.๔๖**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙ แผ่นที่ ๒/๑๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑๓	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-๔๐								
	- DB ๑๒ มม.	กก.	๑,๖๔๐.๐๐	๒๐.๘๒	๓๔,๑๔๔.๘๐	๓.๓๐	๕,๔๑๒.๐๐	๓๙,๕๕๖.๘๐	
	- DB ๑๖ มม.	กก.	๒,๖๑๙.๐๐	๑๘.๘๘	๔๙,๔๔๖.๗๒	๓.๓๐	๘,๖๔๒.๗๐	๕๘,๐๘๙.๔๒	
	- DB ๒๐ มม.	กก.	๑๑,๑๐๐.๐๐	๑๘.๔๔	๒๐๔,๖๘๔.๐๐	๒.๙๐	๓๒,๑๙๐.๐๐	๒๓๖,๘๗๔.๐๐	
	- DB ๒๕ มม.	กก.	๔,๒๐๖.๐๐	๑๘.๗๘	๗๘,๙๘๘.๖๘	๒.๙๐	๑๒,๑๙๗.๔๐	๙๑,๑๘๖.๐๘	
๑๔	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๘๓๕.๐๐	๒๗.๒๑	๒๒,๗๒๐.๓๕	-	-	๒๒,๗๒๐.๓๕	
๑๕	น้ำยากันซึม	ลิตร	๑๕๑.๐๐	๖๕.๐๐	๙,๘๑๕.๐๐	-	-	๙,๘๑๕.๐๐	
๑๖	พื้นสำเร็จรูปแบบภาคตัดขวางตัน ประเภท ๑ หนา ๕ ซม. เสริมเหล็ก ๕ - Dia ๔ mm.	ตร.ม.	๕๓๙.๐๐	๒๔๕.๐๐	๑๓๒,๐๕๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๓,๔๗๕.๐๐	๑๔๕,๕๓๐.๐๐	
	รับน้ำหนัก ๓๐๐ กก./ตร.ม.				-		-	-	
๑๗	คอนกรีตทับหน้าพร้อมเหล็กเสริม ตามแบบ	ตร.ม	๕๓๙.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๗,๐๒๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๘,๘๖๕.๐๐	๑๑๕,๘๘๕.๐๐	
๑๘	งานป้องกัน และกำจัดปลวก โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อที่วางไว้	ตร.ม.	๒๔๕.๐๐	๗๕.๐๐	๑๘,๓๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	๖,๑๒๕.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	
๑๙	งานป้องกัน และกำจัดปลวก โดยวิธีพ่นสารเคมี	ตร.ม.	๒๔๗.๐๐	๕๐.๐๐	๑๒,๓๕๐.๐๐	-	-	๑๒,๓๕๐.๐๐	
	รวม (๑.๑)				**๒,๑๕๘,๖๖๑.๙๑**		**๕๔๕,๖๘๘.๒๐**	**๒,๗๐๔,๓๕๐.๑๑**	
	๑.๒ งานโครงหลังคา								
๑	เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก [๑๕๐ x ๕๐ x ๔ มม.	ท่อน	๔๘.๐๐	๙๒๑.๐๐	๔๔,๒๐๘.๐๐	-	-	๔๔,๒๐๘.๐๐	
	- เหล็ก [๗๕ x ๔๕ x ๒.๓ มม.	ท่อน	๔๗.๐๐	๔๑๕.๐๐	๑๙,๕๐๕.๐๐	-	-	๑๙,๕๐๕.๐๐	
๒	แผ่นเหล็ก ขนาด ๒๕๐ x ๕๐ x ๓ มม.	แผ่น	๓๘.๐๐	๑๕.๐๐	๕๗๐.๐๐	-	-	๕๗๐.๐๐	
๓	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคา	กก.	๓,๑๔๐.๐๐	-	-	๑๐.๐๐	๓๑,๔๐๐.๐๐	๓๑,๔๐๐.๐๐	
	รวม (๑.๒)				**๖๔,๒๘๓.๐๐**		**๓๑,๔๐๐.๐๐**	**๙๕,๖๘๓.๐๐**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙ แผ่นที่ ๓/๑๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๒ งานสถาปัตยกรรม								
	๒.๑ งานหลังคา								
๑	กระเบื้องลอนคู่สีเทาซีเมนต์ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม.	แผ่น	๖๑๕.๐๐	๕๒.๐๐	๓๑,๙๘๐.๐๐	-	-	๓๑,๙๘๐.๐๐	
๒	ครอบปรับมุมลอนคู่	คู่	๙๕.๐๐	๗๐.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	-	-	๖,๖๕๐.๐๐	
๓	ครอบ ๓ ทาง	แผ่น	๒.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	
๔	สลักเกลียว	ชุด	๘๐๕.๐๐	๓.๐๐	๒,๔๑๕.๐๐	-	-	๒,๔๑๕.๐๐	
๕	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	ตร.ม.	๒๓๔.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	
๖	ไม้ปิดลอนกระเบื้อง ขนาด ๑" x ๖"	ม.	๗๐.๐๐	๙๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	
๗	หล่อคอนกรีต หนา ๐.๐๗ ม. ปิดแป, จันทันสูงประมาณ ๐.๒๕ ม.	ม.	๖๘.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	
๘	ท่อ PVC. Dia๒" x ๐.๑๒ ม. พร้อมมุ้งลวดกันแมลงใช้ระบายอากาศใต้หลังคา	ชุด	๓๒.๐๐	๒๕.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	
๙	ก่ออิฐ ๑/๒ แผ่นไม่ฉาบปูน (กันปีนเข้าห้อง)	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๗๘.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐	๑๘,๐๖๐.๐๐	
๑๐	ระบบกันซึม และกันความร้อนเซรามิคโค๊ตติ้งความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไมครอน	ตร.ม.	๒๓๔.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	๕๐,๓๑๐.๐๐	
	รวม (๒.๑)				**๑๑๗,๘๑๕.๐๐**		**๒๖,๘๔๐.๐๐**	**๑๔๔,๖๕๕.๐๐**	
	๒.๒ งานฝ้าเพดาน								
๑	แต่งท้องพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
๒	ฝ้าฉาบปูนเรียบ : พื้นค.ส.ล.	ตร.ม.	๒๓๕.๐๐	๘๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	๓๗,๖๐๐.๐๐	
๓	ฝ้าภายใน : ฝ้ายิบซั่มบอร์ดหนา ๙ มม.				-		-	-	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ตร.ม.	๕๖๔.๐๐	๓๒๕.๐๐	๑๘๓,๓๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๕,๑๒๐.๐๐	๒๒๘,๔๒๐.๐๐	
๔	ฝ้าภายใน : ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา ๔ มม.				-		-	-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-BAR @ ๐.๖๐x	ตร.ม.	๕๖.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	๗๖.๐๐	๔,๒๕๖.๐๐	๑๗,๖๙๖.๐๐	
๕	ฝ้าภายนอกชั้น ๓ : ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา ๔ มม.				-		-	-	
	รอยต่อแผ่นเซาะร่อง V โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ตร.ม.	๖.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๗๖.๐๐	๔๕๖.๐๐	๑,๘๙๖.๐๐	
	รวม (๒.๒)				**๒๒๓,๙๘๐.๐๐**		**๗๕,๖๓๒.๐๐**	**๒๙๙,๖๑๒.๐๐**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙ แผ่นที่ ๔/๑๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๒.๓ งานผนัง - ผิวผนัง								
๑	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	๑๗๖.๐๐	๑๗๕.๐๐	๓๐,๘๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๔,๐๘๐.๐๐	๔๔,๘๘๐.๐๐	
๒	ก่ออิฐมวลเบา หนา ๗.๕ ซ.ม.	ตร.ม.	๕๘๔.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๔๐,๑๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๙,๒๐๐.๐๐	๑๖๙,๓๖๐.๐๐	
๓	ก่ออิฐบล็อคชนิดกันฝนลิ้นคู่	ตร.ม.	๖.๐๐	๓๒๕.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	
๔	ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	๑,๑๑๙.๐๐	๖๐.๐๐	๖๗,๑๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๘,๓๓๐.๐๐	๑๔๕,๔๗๐.๐๐	
๕	ฉาบปูนโครงสร้างตีเส้น (ผนัง คสล.)	ตร.ม.	๗๖.๐๐	๗๐.๐๐	๕,๓๒๐.๐๐	๙๕.๐๐	๗,๒๒๐.๐๐	๑๒,๕๔๐.๐๐	
๖	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	๑,๔๖๒.๐๐	๗๐.๐๐	๑๐๒,๓๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๑๖,๙๖๐.๐๐	๒๑๙,๓๐๐.๐๐	
๗	เอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	๕๕๗.๐๐	๕๕.๐๐	๓๐,๖๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๑๙,๔๙๕.๐๐	๕๐,๑๓๐.๐๐	
๘	บุกระเบื้องเคลือบสีขาว ๘" x ๘"	ตร.ม.	๑๕๗.๐๐	๒๘๐.๐๐	๔๓,๙๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๘,๘๔๐.๐๐	๖๒,๘๐๐.๐๐	
๙	ผนัง ค.ส.ล. หนา ๑๐ ซม.	ตร.ม.	๗๖.๐๐	๖๔๐.๐๐	๔๘,๖๔๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐	๕๗,๗๖๐.๐๐	
๑๐	ฉาบขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	๗๒.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	๘๗.๐๐	๖,๒๖๔.๐๐	๑๒,๐๒๔.๐๐	
๑๑	ฉาบปูนขัดมัน (กระถางต้นไม้)	ตร.ม.	๗.๐๐	๘๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๘๗.๐๐	๖๐๙.๐๐	๑,๑๖๙.๐๐	
๑๒	ฉาบปูนเซาะร่อง (กระถางต้นไม้)	ตร.ม.	๘.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๙๕.๐๐	๗๖๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	
	รวม (๒.๓)				**๔๗๗,๘๒๕.๐๐**		**๓๐๑,๓๕๘.๐๐**	**๗๗๙,๑๘๓.๐๐**	
	๒.๔ งานพื้น - ผิวพื้น								
๑	ผิวปูหินขัดสำเร็จรูป ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม.	ตร.ม.	๒๑๒.๐๐	๓๖๕.๐๐	๗๗,๓๘๐.๐๐	๑๕๓.๐๐	๓๒,๔๓๖.๐๐	๑๐๙,๘๑๖.๐๐	
๒	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคด้าน ๑๒" x ๑๒"	ตร.ม.	๓๔๒.๐๐	๓๑๕.๐๐	๑๐๗,๗๓๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๕๔,๐๓๖.๐๐	๑๖๑,๗๖๖.๐๐	
๓	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคด้าน ๘" x ๘"	ตร.ม.	๑๔๗.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๔,๑๐๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๒๓,๒๒๖.๐๐	๖๗,๓๒๖.๐๐	
๔	ระบบกันซึม และกันความร้อนเซรามิคโค๊ตติ้ง ความหนาทั้งระบบ	ตร.ม.	๑๐๓.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๔๑,๒๐๐.๐๐	
	ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไมครอน								
	รวม (๒.๔)				**๒๗๐,๔๑๐.๐๐**		**๑๐๙,๖๙๘.๐๐**	**๓๘๐,๑๐๘.๐๐**	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๕	บัวเชิงผนัง								
	- หินขัดสำเร็จรูป	ม.	๑๙๓.๐๐	๙๐.๐๐	๑๗,๓๗๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑๐,๖๑๕.๐๐	๒๗,๙๘๕.๐๐	
	- กระเบื้องเซรามิค	ม.	๑๘๓.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐,๙๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๙,๑๕๐.๐๐	๒๐,๑๓๐.๐๐	
	- พีวีซี หนา ๙ มม. สูง ๑๐ ซ.ม.	ม.	๓๖๘.๐๐	๑๑๐.๐๐	๔๐,๔๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๔,๗๒๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	
๖	งานบันได								
	- ชั้นบันไดหินขัดสำเร็จรูป	ม.	๖๘.๐๐	๒๘๕.๐๐	๑๙,๓๘๐.๐๐	๑๗๙.๐๐	๑๒,๑๗๒.๐๐	๓๑,๕๕๒.๐๐	
	- ชานพักบันไดหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	๑๒.๐๐	๒๘๕.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	๑๕๓.๐๐	๑,๘๓๖.๐๐	๕,๒๕๖.๐๐	
	- บัวหินขัดกับที่	ม.	๒๔.๐๐	๙๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเหล็กไวนิล ๒"	ม.	๗๗.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๐,๗๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐	
	รวม (๒.๔)				**๓๗๔,๙๘๐.๐๐**		**๑๖๓,๐๗๑.๐๐**	**๕๓๘,๐๕๑.๐๐**	
	๒.๕ งานวงกบ - กระจก								
๑	วงกบอลูมิเนียมอโนไดส์	ม.	๙๘๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔๔,๑๐๐.๐๐	๓๓๘,๑๐๐.๐๐	
๓	กระจกลายผ้าหนา ๕ มม.	ตร.ฟ.	๔๔๗.๐๐	๒๑.๐๐	๙,๓๘๗.๐๐	๘.๐๐	๓,๕๗๖.๐๐	๑๒,๙๖๓.๐๐	
๔	เกล็ดกระจกฝ้าหนา ๕ มม. ขนาด ๔" x ๐.๗๐ ม.	เกล็ด	๑,๑๗๖.๐๐	๓๐.๐๐	๓๕,๒๘๐.๐๐	-	-	๓๕,๒๘๐.๐๐	
๕	เหล็กดัด	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๒๐๐.๐๐	
๖	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐.๐๐	
	รวม (๒.๕)				**๓๘๕,๘๖๗.๐๐**		**๔๗,๖๗๖.๐๐**	**๔๓๓,๕๔๓.๐๐**	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๒.๖ งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
๑	ป๑ ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๑๒.๐๐	๙๙๕.๐๐	๑๑,๙๔๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๓,๗๔๐.๐๐	
๒	ป๒ ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดกันน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๒๔.๐๐	๑,๐๗๕.๐๐	๒๕,๘๐๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๒๙,๑๖๐.๐๐	
๓	ป๓ ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๒๔.๐๐	๙๑๐.๐๐	๒๑,๘๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	
๔	ป๔ ประตูPVC ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๑๒.๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๒๓,๔๖๐.๐๐	
๕	น๑ - หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมเปิด ๑๒ เกล็ด ๒ ช่อง/ชุด รวมอุปกรณ์หมุน	ชุด	๔๘.๐๐	๗๔๐.๐๐	๓๕,๕๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	๔๑,๒๘๐.๐๐	
๖	น๒ - บานเกล็ดติดตายวงกบอลูมิเนียม	ชุด	๘.๐๐	คิดรวมในงานวงกบและกระจกแล้ว					
๗	น๓ - หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๕๕ ม.	ชุด	๔.๐๐	๖๙๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐	
๘	น๔ - หน้าต่างลูกกรงเหล็กตัน ๑/๒" x ๑/๒" ขนาด ๐.๔๕ x ๐.๙๕ ม.	ชุด	๔.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๔๐๐.๐๐	
๙	น๕ - หน้าต่างลูกกรงเหล็กตัน ๑/๒" x ๑/๒" ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม.	ชุด	๑.๐๐	๕๓๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	-	-	๕๓๐.๐๐	
๑๐	อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง								
	ลูกบิด (ห้องทั่วไป)	ชุด	๖๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕,๘๐๐.๐๐	
	ลูกบิด (ห้องน้ำ)	ชุด	๑๒.๐๐	๓๓๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕,๑๖๐.๐๐	
	กุญแจฝังบาน	ชุด	๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
	บานพับ ๔" x ๕"	ชุด	๒๑๖.๐๐	๔๘.๐๐	๑๐,๓๖๘.๐๐	-	-	๑๐,๓๖๘.๐๐	
	บานพับ ๔" x ๓"	ชุด	๑๒.๐๐	๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
	มือจับ ๔"	ชุด	๔.๐๐	๑๐.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	๔๐.๐๐	
	ลูกปืนประกบเดือย	ชุด	๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	
	ลูกยางกันกระแทก	ชุด	๑๒.๐๐	๕.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
	รวม (๒.๖)				**๑๖๔,๑๑๘.๐๐**		**๒๕,๗๐๐.๐๐**	**๑๘๙,๘๑๘.๐๐**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙ แผ่นที่ ๗/๑๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๒.๗ งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์								
๑	โถส้วมนั่งราบ TF - ๒๑๐๖ หรือเทียบเท่า	ชุด	๑๒.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๓๖,๗๒๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๔๒,๑๒๐.๐๐	
๒	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง TF - ๙๑๑ หรือเทียบเท่า	ชุด	๑๒.๐๐	๒,๖๗๐.๐๐	๓๒,๐๔๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๓๗,๔๔๐.๐๐	
๓	กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบอลูมิเนียม	ชุด	๑๒.๐๐	๕๔๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๗,๓๒๐.๐๐	
๔	ที่ใส่กระดาษชำระฝังผนัง TF - ๙๐๐๒ หรือเทียบเท่า	ชุด	๑๒.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	
๕	ฝักบัวอาบน้ำสายโครเมียม พร้อมก๊อกปิด - เปิดน้ำ	ชุด	๑๒.๐๐	๑,๓๑๐.๐๐	๑๕,๗๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑๖,๕๖๐.๐๐	
๖	ที่ใส่สบู่ฝังผนัง TF - ๙๐๐๐ หรือเทียบเท่า	ชุด	๑๒.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	
๗	ขอแขวนผ้าโครเมี่ยม	ชุด	๑๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	
๘	ราวพาดผ้าอลูมิเนียมยาว ๐.๖๐ ม.	ชุด	๑๒.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	
๙	สายฉีดชำระ	ชุด	๑๒.๐๐	๔๔๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๓๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	
๑๐	อ่างสแตนเลส ๑ หลุม มีที่พักจาน (ฝังเค้าน์เตอร์) พร้อมก๊อกงวง และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๑๒.๐๐	๒,๗๗๐.๐๐	๓๓,๒๔๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓๖,๘๔๐.๐๐	
๑๑	เคาน์เตอร์ค.ส.ล. ภายในห้องเตรียมอาหาร ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ยาว ๑.๕๕ ม.	ชุด	๑๒.๐๐	๒,๓๓๐.๐๐	๒๗,๙๖๐.๐๐	-	-	๒๗,๙๖๐.๐๐	
๑๒	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	๑๒.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	
	รวม (๒.๗)				**๑๖๘,๗๒๐.๐๐**		**๒๑,๔๘๐.๐๐**	**๑๙๐,๒๐๐.๐๐**	
	๒.๘ งานทาสี								
๑	งานทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	๓,๕๓๑.๐๐	๔๒.๐๐	๑๔๘,๓๐๒.๐๐	๓๐.๐๐	๑๐๕,๙๓๐.๐๐	๒๕๔,๒๓๒.๐๐	
๒	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	๒๑๘.๐๐	๔๗.๐๐	๑๐,๒๔๖.๐๐	๓๘.๐๐	๘,๒๘๔.๐๐	๑๘,๕๓๐.๐๐	
๓	ทาสีโครงหลังคา	ตร.ม.	๑๘๘.๐๐	๔๖.๐๐	๘,๖๔๘.๐๐	๓๘.๐๐	๗,๑๔๔.๐๐	๑๕,๗๙๒.๐๐	
	รวม (๒.๘)				**๑๖๗,๑๙๖.๐๐**		**๑๒๑,๓๕๘.๐๐**	**๒๘๘,๕๕๔.๐๐**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙ แผ่นที่ ๘/๑๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด								
๑	ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒"x๖" พร้อมลูกกรงกันตกเหล็ก [/] ต้นขนาด ๑"x๑" @ ๐.๑๕ ม.	ม.	๑๗.๐๐	๕๕๐.๐๐	๙,๓๕๐.๐๐	-	-	๙,๓๕๐.๐๐	
๒	ผิวม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวหินขัด เม็ดหินเบอร์ ๓	ตร.ม.	๒๑.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๘๖.๐๐	๓,๙๐๖.๐๐	๑๐,๒๐๖.๐๐	
๓	ท่อเหล็ก dia ๒" (ใต้ม้านั่ง)	ม.	๓๖.๐๐	๑๕๕.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐	-	-	๕,๕๘๐.๐๐	
๔	ราวระเบียงทางเดิน ตามขยาย A - ๐๘ยาว ๓.๐๐ ม./ชุด	ชุด	๑๔.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๗๐๐.๐๐	
๕	ราวระเบียงห้องนอน ๑ ตามขยาย A - ๐๘ ยาว ๓.๐๐ ม./ชุด	ชุด	๑๒.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๖๐๐.๐๐	
๖	ราวระเบียงห้องนอน ๒ ตามขยาย A - ๐๘ ยาว ๓.๐๐ ม./ชุด	ชุด	๑๒.๐๐	๒,๐๕๐.๐๐	๒๔,๖๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๖๐๐.๐๐	
๗	ราวระเบียงด้านหัว - ท้าย ตามขยาย A - ๐๘ ยาว ๒.๗๕ ม./ชุด	ชุด	๖.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๔๐๐.๐๐	
๘	ท่อระบายน้ำล้นกันสาดข้าง (ฝังคาน) dia๑ ๑/๒" x ๐.๒๕ ม.	อัน	๑๒.๐๐	๑๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	-	๑๒๐.๐๐	
๙	ท่อเหล็กระบายน้ำล้น (ฝังคาน) dia.๒" x ๐.๒๕ ม.	อัน	๔.๐๐	๑๐.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	๔๐.๐๐	
๑๐	ท่อเหล็กระบายน้ำล้น (ฝังคานหลังคา) dia.๓" x ๐.๒๐ ม.	อัน	๔๔.๐๐	๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	-	-	๘๘๐.๐๐	
๑๑	บันไดลิงชั้นหลังคาแม่บันไดเหล็ก dia ๒"ลูกบันไดใช้เหล็ก dia ๑ ๑/๒"@๐.๓๐ ม. ๐.๔x๔ ม.	ชุด	๑.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	-	-	๓,๗๐๐.๐๐	
๑๒	แผงกันแดดอลูมิเนียมอบสี โครงอลูมิเนียม	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๒,๑๕๐.๐๐	๗๗,๔๐๐.๐๐	-	-	๗๗,๔๐๐.๐๐	
๑๓	พื้นทางเท้า ค.ส.ล. ด้านหน้าและด้านหลัง ๗ ซม.เสริมเหล็ก dia.๖ มม. @๐.๒๐ ม. #	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๒๗๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	
	ตามขยาย A - ๐๕				-			-	
๑๔	ป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างอาคาร	แผ่น	๑.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	
	รวม (๒.๙)				**๒๐๒,๑๕๐.๐๐**		**๖,๗๖๖.๐๐**	**๒๐๘,๙๑๖.๐๐**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙ แผ่นที่ ๙/๑๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๓ งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
๑	ระบบท่อน้ำประปา								
	- เดินท่อประปา ท่อเหล็กอาบสังกะสี "M"								
	- Dia. ๒"	ม.	๔๘.๐๐	๑๖๔.๐๐	๗,๘๗๒.๐๐	๑๑๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๑๓,๑๕๒.๐๐	
	- Dia. ๑ ๑/๒"	ม.	๔๘.๐๐	๑๑๖.๐๐	๕,๕๖๘.๐๐	๘๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๙,๔๐๘.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ,ที่ยึดท่อ ,ทาสีท่อ ,ทดสอบท่อ	รวม	๑.๐๐	๑๐,๗๕๒.๐๐	๑๐,๗๕๒.๐๐	๓,๒๒๖.๐๐	๓,๒๒๖.๐๐	๑๓,๙๗๘.๐๐	
	- เดินท่อประปา ท่อ PB - ๑๓.๕				-		-	-	
	- Dia. ๓/๔"	ม.	๒๐๕.๐๐	๓๙.๐๐	๗,๙๙๕.๐๐	๓๐.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐	๑๔,๑๔๕.๐๐	
	- Dia. ๑/๒"	ม.	๗๓.๐๐	๒๖.๐๐	๑,๘๙๘.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๑๙๐.๐๐	๔,๐๘๘.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ,ที่ยึดท่อ ,ทาสีท่อ ,ทดสอบท่อ	รวม	๑.๐๐	๗,๙๑๔.๐๐	๗,๙๑๔.๐๐	๒,๓๗๔.๐๐	๒,๓๗๔.๐๐	๑๐,๒๘๘.๐๐	
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ความจุ ๓๐ ลบ.ม.	บ่อ	-	๑๑๑,๒๕๐.๐๐	-	๓๖,๗๐๐.๐๐	-	-	
	(ตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง Dia. ๖" x ๖ ม. = ๔๐ ต้น)				-		-	-	
	- MOUDULATINGFLOAT VALVE Dia. ๒"	ชุด	๑.๐๐	๒๓,๕๓๐.๐๐	๒๓,๕๓๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๓,๙๓๐.๐๐	
	- BALL VALVE				-		-	-	
	- Dia. ๑/๒"	ชุด	๒.๐๐	๒๖๒.๐๐	๕๒๔.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗๒๔.๐๐	
	- Dia. ๓/๔"	ชุด	๑๒.๐๐	๓๔๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	
	- Dia. ๑ ๑/๒"	ชุด	๒.๐๐	๘๔๕.๐๐	๑,๖๙๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๒๙๐.๐๐	
	- Dia. ๒"	ชุด	๖.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๗,๙๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๐,๓๘๐.๐๐	
	- STOP VALVE Dia ๑/๒"	ชุด	๒๔.๐๐	๓๖๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	
	- FAUCET Dia ๑/๒"	ชุด	๒๔.๐๐	๒๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	
	- FOOT VALVE Dia ๑ ๑/๒"	ชุด	๑.๐๐	๖๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	
	- CHECK VALVE Dia ๑"	ชุด	๑.๐๐	๖๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	
	รวม (๓)				**๙๕,๗๑๓.๐๐**		**๓๐,๗๖๐.๐๐**	**๑๒๖,๔๗๓.๐๐**	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๒	ระบบท่อระบายน้ำเสีย								
	- เดินท่อส้วม PVC - ๘.๕								
	- Dia ๔"	ม.	๖๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๘๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ,ที่ยึดท่อ ,ทาสีท่อ ,ทดสอบท่อ	รวม	๑.๐๐	๖,๖๒๔.๐๐	๖,๖๒๔.๐๐	๑,๙๘๗.๐๐	๑,๙๘๗.๐๐	๘,๖๑๑.๐๐	
	- FCO. Dia ๔"	ชุด	๒.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	
	- FLEXIBLE RUBBER dia ๔"	ชุด	๖.๐๐	๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง PVC - ๘.๕				-		-	-	
	- Dia ๓"	ม.	๒๔.๐๐	๘๕.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	
	- Dia ๒ ๑/๒"	ม.	๒๘.๐๐	๖๑.๐๐	๑,๗๐๘.๐๐	๒๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๒,๒๖๘.๐๐	
	- Dia ๒"	ม.	๘๔.๐๐	๓๙.๐๐	๓,๒๗๖.๐๐	๔๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๖,๖๓๖.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ,ที่ยึดท่อ ,ทาสีท่อ ,ทดสอบท่อ	รวม	๑.๐๐	๕,๖๑๙.๐๐	๕,๖๑๙.๐๐	๑,๖๘๖.๐๐	๑,๖๘๖.๐๐	๗,๓๐๕.๐๐	
	- FCO. Dia ๓"	ม.	๒.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
	- FLOOR DRAIN (BELL)				-		-	-	
	- Dia ๒ ๑/๒"	ชุด	๑.๐๐	๕๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๙๐.๐๐	
	- Dia ๒"	ชุด	๘.๐๐	๕๔๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๙๒๐.๐๐	
	- FLOOR DRAIN W/P - TRAP Dia ๒"	ชุด	๑๖.๐๐	๕๓๐.๐๐	๘,๔๘๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๑,๖๘๐.๐๐	
	- FLEXIBLE RUBBER Dia ๓"	ชุด	๒.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	- เดินท่อระบายอากาศ ท่อ PVC - ๘.๕				-		-	-	
	- Dia ๒ ๑/๒"	ม.	๘.๐๐	๖๑.๐๐	๔๘๘.๐๐	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๘๘.๐๐	
	- Dia ๒"	ม.	๒๔.๐๐	๓๙.๐๐	๙๓๖.๐๐	๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๘๙๖.๐๐	
	- Dia ๑ ๑/๒"	ม.	๙๒.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๕,๐๖๐.๐๐	
	- Dia ๑"	ม.	๖๐.๐๐	๑๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ,ที่ยึดท่อ ,ทาสีท่อ ,ทดสอบท่อ	รวม	๑.๐๐	๓,๖๙๙.๐๐	๓,๖๙๙.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	๔,๘๐๙.๐๐	
	- VENTTHROUGH ROOF Dia ๒ ๑/๒"	ชุด	๒.๐๐	๕๒๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	
	รวม (๓)				**๑๕๕,๐๗๓.๐๐**		**๖๑,๖๓๓.๐๐**	**๒๑๖,๗๐๖.๐๐**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙ แผ่นที่ ๑๑/๑๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๓	ระบบระบายน้ำฝน								
	- เดินท่อระบายน้ำฝน PVC - ๘.๕								
	- Dia. ๓"	ม.	๑๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๖,๖๐๐.๐๐	
	- Dia. ๒"	ม.	๒๐.๐๐	๔๑.๐๐	๘๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ,ที่ยึดท่อ ,ทาสีท่อ ,ทดสอบท่อ	รวม	๑.๐๐	๗,๙๓๖.๐๐	๗,๙๓๖.๐๐	๒,๓๘๑.๐๐	๒,๓๘๑.๐๐	๑๐,๓๑๗.๐๐	
	- ROOF DRAIN				-		-	-	
	- Dia. ๓"	ชุด	๑๖.๐๐	๕๙๕.๐๐	๙,๕๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๔,๓๒๐.๐๐	
	- Dia. ๒"	ชุด	๒๔.๐๐	๕๙๕.๐๐	๑๔,๒๘๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๙,๐๘๐.๐๐	
	- AREA DRAIN dia ๒"	ชุด	๑๒.๐๐	๕๖๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๙,๑๒๐.๐๐	
	- SLEEVE PIPE GSP - ๒				-		-	-	
	- Dia. ๓" x ๐.๓๐ m.	ชุด	๔๔.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	-	-	๕,๒๘๐.๐๐	
	- Dia. ๑ ๑/๒" x ๐.๒๐ m.	ชุด	๔.๐๐	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	-	-	๑๔๐.๐๐	
	- FLEXIBLE RUBBER dia ๓"	ชุด	๘.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด	ม.	๗๘.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๘๘,๙๒๐.๐๐	๓๘๕.๐๐	๓๐,๐๓๐.๐๐	๑๑๘,๙๕๐.๐๐	
	- บ่อพักน้ำฝน ค.ส.ล.	บ่อ	๘.๐๐	๑,๙๗๐.๐๐	๑๕,๗๖๐.๐๐	๗๘๕.๐๐	๖,๒๘๐.๐๐	๒๒,๐๔๐.๐๐	
๔	ถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกรอะ - กรอง แบบไม่เติมอากาศ	ชุด	๒.๐๐	๔๓,๕๕๐.๐๐	๘๗,๑๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	๒๘,๒๐๐.๐๐	๑๑๕,๓๐๐.๐๐	
	ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร/วัน พร้อมฐาน				-		-	-	
๕	BOOSTER PUMP SET ; CAP ๒ x ๓๕๐ L/MIN, TDH ๒๕ M., ๓HP	ชุด	-	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	
	PRESSURE DIAPHRAGM TANK ๓๐๐L				-		-	-	
๖	เครื่องดับเพลิงเคมี ขนาด ๑๕ ปอนด์	เครื่อง	๑๓.๐๐	๑,๔๓๕.๐๐	๑๘,๖๕๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๒๑,๒๕๕.๐๐	
๗	มาตรวัดน้ำ				-		-	-	
	- Dia ๒"	ชุด	๑.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	- Dia ๑/๒"	ชุด	๑๒.๐๐	๘๖๕.๐๐	๑๐,๓๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๕๘๐.๐๐	
	รวม (๓)				**๔๓๙,๖๘๔.๐๐**		**๑๕๔,๒๒๔.๐๐**	**๕๙๓,๙๐๘.๐๐**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙ แผ่นที่ ๑๒/๑๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๔ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	๔.๑ งานระบบไฟฟ้า								
๑	โคมฝังผนังฝ้าเพดาน LED (BULB) ๕ W. สีเงินขอบขาว Dia. ๖"	ชุด	๑๒.๐๐	๖๓๕.๐๐	๗,๖๒๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๒	โคม FL ครอบพลาสติกติดฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- ขนาด LED (T๘) ๑x๒๐ W.	ชุด	๔๘.๐๐	๘๘๐.๐๐	๔๒,๒๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	๔๗,๗๖๐.๐๐	
	- ขนาด LED (T๘) ๑x๑๐ W.	ชุด	๑๙.๐๐	๖๗๕.๐๐	๑๒,๘๒๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๑๘๕.๐๐	๑๕,๐๑๐.๐๐	
๓	โคมไฟติดเพดานครอบแก้วขาวขุ่นครึ่งวงกลม LED (BULB) ๑x๗ W	ชุด	๒๔.๐๐	๖๑๕.๐๐	๑๔,๗๖๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๑๗,๕๒๐.๐๐	
๔	สวิทช์ทางเดียว ๑ ช่อง	ชุด	๘๕.๐๐	๗๐.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑๒,๗๕๐.๐๐	
๕	สวิทช์ทางเดียว ๒ ช่อง	ชุด	๓.๐๐	๑๓๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	
๖	สวิทช์สามทาง	ชุด	๔.๐๐	๙๕.๐๐	๓๘๐.๐๐	๘๕.๐๐	๓๔๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
๗	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ มีกราวด์พร้อมสวิทช์เปิดปิดฝังผนัง	ชุด	๙๖.๐๐	๓๔๐.๐๐	๓๒,๖๔๐.๐๐	๙๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๔๑,๒๘๐.๐๐	
๘	MINIATURE CB. ๒๐ - ๓๐ A. ๒ P พร้อมกล่อง	ชุด	๒๔.๐๐	๔๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๑๒,๒๔๐.๐๐	
๙	เดินสายร้อยท่อ	จุด	๑๙๙.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๑๙,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒๙,๘๕๐.๐๐	๑๔๙,๒๕๐.๐๐	
๑๐	MDB	ชุด	๑.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	
๑๑	PANEL BOARD				-		-	-	
	- PB A	ชุด	๑.๐๐	๙,๑๔๕.๐๐	๙,๑๔๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙,๖๔๕.๐๐	
	- PB B	ชุด	๑.๐๐	๙,๑๔๕.๐๐	๙,๑๔๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙,๖๔๕.๐๐	
	- PB C	ชุด	๑.๐๐	๙,๑๔๕.๐๐	๙,๑๔๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙,๖๔๕.๐๐	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าประจำห้อง	ชุด	๑๒.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	๒๙,๒๘๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๓๑,๖๘๐.๐๐	
	- MCCB PUMP	ชุด	-	๔,๕๐๐.๐๐	-	๒๐๐.๐๐	-	-	
	รวม (๔.๑)				**๓๖๒,๐๒๐.๐๐**		**๖๙,๒๘๕.๐๐**	**๔๓๑,๓๐๕.๐๐**	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑๒	สายเมนและท่อ								
	- THW ๙๕ Sq mm	ม.	๑๓๒.๐๐	๓๓๔.๐๐	๔๔,๐๘๘.๐๐	๕๕.๐๐	๗,๒๖๐.๐๐	๕๑,๓๔๘.๐๐	
	- THW ๗๐ Sq mm	ม.	๔๔.๐๐	๒๔๓.๐๐	๑๐,๖๙๒.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๑๒,๖๗๒.๐๐	
	- THW ๒๕ Sq mm	ม.	๑๐๔.๐๐	๘๙.๐๐	๙,๒๕๖.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๑,๘๕๖.๐๐	
	- THW ๑๖ Sq mm	ม.	๓๗๕.๐๐	๕๗.๐๐	๒๑,๓๗๕.๐๐	๒๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๘,๘๗๕.๐๐	
	- THW ๑๐ Sq mm	ม.	๑๓.๐๐	๓๖.๐๐	๔๖๘.๐๐	๑๖.๐๐	๒๐๘.๐๐	๖๗๖.๐๐	
	- THW ๖ Sq mm	ม.	๒๐๗.๐๐	๒๑.๐๐	๔,๓๔๗.๐๐	๑๒.๐๐	๒,๔๘๔.๐๐	๖,๘๓๑.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบสาย	เหมา	๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	- IMC Dia ๓"	ม.	๔๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑๘,๔๐๐.๐๐	๖๕.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
	- IMC Dia ๑ ๑/๒"	ม.	๒๖.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๔๒.๐๐	๑,๐๙๒.๐๐	๔,๙๙๒.๐๐	
	- EMT Dia ๓/๔"	ม.	๑๕๓.๐๐	๓๖.๐๐	๕,๕๐๘.๐๐	๒๔.๐๐	๓,๖๗๒.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	๑.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	
๑๓	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ (๔๕) A	ชุด	๑๒.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	
	รวม (๔.๑)				**๕๐๙,๙๕๔.๐๐**		**๙๙,๘๘๑.๐๐**	**๖๐๙,๘๓๕.๐๐**	
	๔.๒ งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้								
๖	FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP)	ชุด	๑.๐๐	๔๗,๒๐๐.๐๐	๔๗,๒๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐,๒๐๐.๐๐	
๕	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	๑.๐๐	๑๑,๘๔๐.๐๐	๑๑,๘๔๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๔๐.๐๐	
๑	RATE OF RISE TEMP HEAT DETECTOR	ชุด	๓๖.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๒๘,๐๘๐.๐๐	
๒	MANUAL STATION	ชุด	๓.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	
๓	ALARM BELLS	ชุด	๓.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	
๔	เดินสายร้อยท่อ	จุด	๔๒.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	
	รวม (๔.๒)				**๑๑๕,๑๔๐.๐๐**		**๑๓,๖๖๐.๐๐**	**๑๒๘,๘๐๐.๐๐**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙ แผ่นที่ ๑๔/๑๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๔.๓ งานระบบโทรศัพท์								
๑	TELEPHONE TERMINAL BOX (TTB)	ชุด	๑.๐๐	๒,๑๓๐.๐๐	๒,๑๓๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๓๓๐.๐๐	
๒	TELEPHONE OUTLET	ชุด	๑๒.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๓,๔๘๐.๐๐	
๓	เดินสายร้อยท่อ	จุด	๑๒.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	รวม (๔.๓)				**๑๑,๗๓๐.๐๐**		**๓,๐๘๐.๐๐**	**๑๔,๘๑๐.๐๐**	
๒	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	๒.๑ งานหลังคา							๑๔๔,๖๕๕.๐๐	
	๒.๒ งานฝ้าเพดาน							๒๙๙,๖๑๒.๐๐	
	๒.๓ งานผนังและผิวผนัง							๗๗๙,๑๘๓.๐๐	
	๒.๔ งานพื้นและผิวพื้น							๕๓๘,๐๕๑.๐๐	
	๒.๕ งานวงกบ - ประตูหน้าต่าง							๔๓๓,๕๔๓.๐๐	
	๒.๖ งานประตู - หน้าต่าง							๑๘๙,๘๑๘.๐๐	
	๒.๗ งานสุขภัณฑ์							๑๙๐,๒๐๐.๐๐	
	๒.๘ งานทาสี							๒๘๘,๕๕๔.๐๐	
	๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด							๒๐๘,๙๑๖.๐๐	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							**๓,๐๗๒,๕๓๒.๐๐**	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) แบบ ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข.๓๕๔/ส.ค./๕๕ + อส.ข.๒๑๕/ก.ค./๕๙ แผ่นที่ ๑๕/๑๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	สรุปงานอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว)								
๑	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	๑.๑ งานโครงสร้างชนิดเสาเข็มเจาะ		รวม					๒,๗๐๔,๓๕๐.๑๑	
	๑.๒ งานโครงหลังคา		รวม					๙๕,๖๘๓.๐๐	
๒	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	๒.๑ งานหลังคา		รวม					๑๔๔,๖๕๕.๐๐	
	๒.๒ งานฝ้าเพดาน		รวม					๒๙๙,๖๑๒.๐๐	
	๒.๓ งานผนังและผิวผนัง		รวม					๗๗๙,๑๘๓.๐๐	
	๒.๔ งานพื้นและผิวพื้น		รวม					๕๓๘,๐๕๑.๐๐	
	๒.๕ งานวงกบ - ประตูหน้าต่าง		รวม					๔๓๓,๕๔๓.๐๐	
	๒.๖ งานประตู - หน้าต่าง		รวม					๑๘๙,๘๑๘.๐๐	
	๒.๗ งานสุขภัณฑ์		รวม					๑๙๐,๒๐๐.๐๐	
	๒.๘ งานทาสี		รวม					๒๘๘,๕๕๔.๐๐	
	๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด		รวม					๒๐๘,๙๑๖.๐๐	
๓	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล**		รวม					๕๙๓,๙๐๘.๐๐	
๔	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	๔.๑ งานระบบไฟฟ้า		รวม					๖๐๙,๘๓๕.๐๐	
	๔.๒ งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงใหม้		รวม					๑๒๘,๘๐๐.๐๐	
	๔.๓ งานระบบโทรศัพท์		รวม					๑๔,๘๑๐.๐๐	
	รวม							**๗,๒๑๙,๙๑๘.๑๑**	