รายละเอียด ประกอบรายการผนัง

สัญญลักษณ์	จากระดับพื้นอาคาร (± 0.00) ถึงระดับประมาณ +0.85 ม. (ระดับท้องวงกบล่าง)	จากระดับประมาณ +0.85 (ระดับท้องวงกบล่าง) ถึง ระดับ +2.05 ม. (ระดับหลังวงกบบน)	จากระดับ +2.05 (ระดับหลังวงกบบน) ถึงระดับท้องคาน หรือ ระดับฝ้าเพดาน	อื่น ๆ.
ผ1	ผนังก่ออิฐหนา 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ.	ผนังก่ออิฐหนา 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ	ผนังก่ออิฐหนา 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ.	
ผ2	〃 ——— 〃 ฉาบปูนตีเส้นทางนอน @ 0.25 ม.	〃 ——— 〃 ฉาบปูนตีเส้นทางนอน @ 0.25 ม.	〃 ——— 〃 ฉาบปูนตีเส้นทางนอน @ 0.25 ม.	
ผ3.	〃 ——— 〃 บุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด. 4"x 4"	〃 ——— 〃 บุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด. 4"x 4"	〃 ——— 〃 ฉาบปูนเรียบ	
ผ4	〃 ——— 〃 ฉาบปูนเรียบ	〃 ——— 〃 ฉาบปูนเรียบ	คาน คสล. ฉาบปูนเรียบสูง 0.20 ม. + ล.	
ผ5	〃 ——— 〃 บุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 4"x 4"	〃 ——— 〃 บุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 4"x 4"	〃 ——— 〃	
ผ6	〃 ——— 〃 บุกระเบื้องประดับผิวเคลือบ	〃 ——— 〃 บุกระเบื้องประดับผิวเคลือบ	คาน คสล. บุกระเบื้องประดับผิวเคลือบ + ล.	
ผ7	〃 ——— 〃 บุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด. 4"x 4"	〃 ——— 〃 บุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 4"x 4"	คาน คสล. ฉาบปูนเรียบสูง 0.20 ม. + ช่อง์โล่ง	
ผ8	〃 ——— 〃 ฉาบปูนตีเส้นทางตั้ง @ 0.20 ม.	〃 ——— 〃 ฉาบปูนตีเส้นทางตั้ง @ 0.20 ม.	คาน คสล. ฉาบปูนตีเส้นทางตั้ง +ช่อง์โล่ง	
ผ*	〃 ——— 〃 ฉาบปูนเรียบสูง 1.00 ม.			

รายละเอียด ประกอบรูปด้าน รูปตัด.

(1.)	หลังคากระเบื้องลอนคู่ลีเรียงสำเร็จรูปจากโรงงาน
(2.)	ไม้ปิดลอนกระเบื้องขนาด 1"x 6"
(3.)	เชิงชาย หรือ ปั้นลมไม้ ขนาด. 1"x 8"
(4.)	กันสาด คสล.ผิวฉาบปูนเรียบ.
(5.)	คานทับหลัง คสล. ผิวฉาบปูนเรียบ
(6.)	ผนังก่ออิฐหนา 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ.
(7.)	แนวเสา คสล. ฉาบปูนเรียบ.
(8.)	ผนังก่ออิฐหนา 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบเซาะร่องตามแบบ.
(9.)	เสา คสล ฉาบปูนเรียบ.
(10.)	ผนังก่อด้วยบล็อคแก้วตามแบบ.
(11.)	ช่องแสงกระจกใสหนา 6 มม. กรอบเหล็กรีดขึ้นรูป
(12.)	ราวลูกกรงระเบียง ท่อล์เตนเลส @ 2"
(13.)	ปิดหัวไม้ คสล.ไชร์ลายไม้แบบ
(14.)	ส่วนฐานของอาคาร ทำผิวปูนล้างขัดปาดเกรียง
(15.)	คานหูช้าง คสล. กว้างประมาณ 20 ซม. จากผนังทำผิวปูนฉาบเรียบปิดรอบกระเบื้องหลังคา.
(16.)	ผนังก่อด้วยบล็อคแก้ว ยาวยอดก่อฉันด้วยปูนซีเมนต์ขาว
(17.)	แลง ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบติดตั้งตัวอักษรแบบมานพ 2. ความสูงไม่น้อยกว่า 20 ซม (ให้เหมาะสมกับแลง)
	ทำด้วยทองแดงรมดำและลอยจากแผงหลังประมาณ 3 ซม. แปงเป็น 2 บันทัด
	คำว่า " สำนักงานสาธารณสุข "
	อำเภอ (ชื่ออองสถานที่ก่อสร้าง)
(18.)	ผ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ติดิดฉาบยอยต่อเรียบ โครงเคร่าโลหะฉาบสังกะสี ๕ 0.40 x 1.20 ม.
(19.)	บัวเชิงผนังหินขัดสีดำสูง 10 ซม. ยื่นจากผิวฉาบปูนผนังไม่เกิน 0.5 ซม.
(20.)	ผิ้นกันสาดฉาบปูนขัดมันปรับระดับเอียงลาดให้น้ำไหลได้สะดวก
(21.)	ท้องผิ้น ค.ส.ล.ฉาบปูนเรียบ
(22.)	ผ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ติดิดเซาะร่องตัววี โครงไม้ 1 1/2" x 3" @ 0.60 x 0.60 ม. ตะแกรง
(23.)	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ๑ 1" เป็นท่อระบายน้ำ โดยฝังทะลุออบกันสาด คาน ลำจากออบบนประมาณ 0.15 ม. และยื่นจากผิวด้านนอก ประมาณ 0.05 ม.

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

ช่างสำรวจ,ช่างเขียน		ชนินท์	แย้มแก้วจินดา
ฝ่ายสำรวจ	หน. ฝ่าย		
ฝ่ายช่างโยธา	สถาปนิก		
	หน.งานวางผังฯ		
	หน. ฝ่าย		
ฝ่ายสถาปัตยกรรม	สถาปนิก	ชัชัย	ชิลังกา
	หน.งานสถาปัตยกรรม	ไม้ณิ	จันทร์เหญ่สุข
	หน.ฝ่าย	ชัชัย	ชิลังกา
ฝ่ายวิศวกรรม	วิศวกรโยธา	เสรี	มาลยสิงหม
	หน.งานวิศวกรรม	วัฒนา	อรุบรรพ
	หน.ฝ่าย นายอ	อนุชาติ	
ฝ่ายสาธารณูปโภค	วิศวกรไฟฟ้า	ไกวิทย์	เลยกุล
	หน.งานวิศวกรรมไฟฟ้า	อดุลย์	จีนกล้วย
	วิศวกรเครื่องกล		
	หน.งานวิศวกร		
	วิศวกรสุขาภิบาล	วัฒนา	อรุบรรพ
	หน.งานวิศวกรรมสุขาภิบาล	วัฒนา	อรุบรรพ
	หน. ฝ่าย นายสา		

แบบ
อาคารที่ทำการ สาธารณสุขอำเภอ

รายละเอียดประกอบรายการผนัง, รูปด้าน , รูปตัด

8732

แผ่นที่ 5 จาก 10

มาตราส่วน 1:โดย 2:โดย

วันที่ ก.ค. 2537

อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ศิริชัย กรีติคุณานนท์