# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๒. ใช้เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
จ้างเหมาปรับปรุงห้องพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ แห่ง
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวดงาน

**งวดที่ ๑**

- รื้อผนังอาคารพร้อมเก็บเศษตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบแต่งผนังปูนส่วนที่รื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซ่อมหลังคาตามรายการ แล้วเสร็จ
- ซ่อมพร้อมแยกระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซ่อมและติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังกระเบื้องและผนังก่ออิฐฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย )**

- ติดตั้งโครงหลังคา-มุงหลังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูพื้นกระเบื้องทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- เทพื้นทางลาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำผิวหินขัดพร้อมขัดผิวทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

และได้ทำการตามรายการต่าง ๆทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญาทุกประการ และทำความสะอาดรอบบริเวณก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นายพงศ์อิทธิ์ จันทนะสาโร นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ประธานกรรมการ

(๒) นายโอภาศ เจริญศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(๓) นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ นายช่างโยธา กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพงศ์อิทธิ์ จันทนะสาโร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโอภาศ เจริญศิริ )

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์)

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** ปรับปรุงห้องพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ สสจ.จบ 1/60 จำนวน 1 ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปรับปรุงห้องพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง | 400,080.00 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 400,080.00 | |
| | ราคากลาง | 400,000.00 | |
| | ราคากลาง (สี่แสนบาทถ้วน) | | |

คณะกรรมการกำหนดราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพงศ์อิทธิ์ จันหนะสาโร)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโอภาศ เจริญศิริ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์)

ตำแหน่งนายช่างโยธา

**หมายเหตุ** ปริมาณที่ปรากฏใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบประมาณการออกก่อน บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

# แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ สสจ.จบ 1/60 จำนวน 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | หน่อย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | **งานรื้อผนังทั่วไป** | | | | | | | | |
| | - รื้อผนังปูนประตูหน้าต่างเดิมพร้อมเก็บเศษทิ้งและฉาบแต่งขอบปูน ขนไปทิ้ง | ตร.ม. | 95 | 0 | - | 40 | 3,800 | 3,800 | |
| | - รื้อผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมเก็บเศษทิ้ง | ตร.ม. | 24 | 0 | - | 40 | 960 | 960 | |
| | - แต่งพื้นทำผิวหินขัด | ม. | 8 | 150 | 1,200 | 80 | 640 | 1,840 | |
| 2 | **ติดตั้งประตู-หน้าต่าง** | | | | | | | | |
| | - ประตูไม้อัดยางชนิดกันน้ำ ขนาด 0.90 x 2.00 พร้อมอุปกรณ์ | ชุด | 2 | 3,500 | 7,000 | 300 | 600 | 7,600 | |
| | - ติดตั้งช่องแสงกระจกใส กรอบอลูมิเนียม น1 ( ห้องพัสดุ ) | ชุด | 1 | 6,325 | 6,325 | - | 0 | 6,325 | |
| | - ติดตั้งช่องแสงกระจกใส บานเลื่อน กรอบอลูมิเนียม น1 ( ห้อง พ.ข.ล.เต็มช่อง ) | ชุด | 1 | 11,400 | 11,400 | 600 | 600 | 12,000 | |
| | -ป1 ประตูเหล็กม้วน ขนาด 3.00 x 2.00 ม. | ชุด | 3 | 5,400 | 16,200 | 0 | - | 16,200 | |
| | -ป3 ประตูเหล็กม้วน ขนาด 2.00 x 2.00 ม. | ชุด | 5 | 3,600 | 18,000 | 0 | - | 18,000 | |
| 3 | งานทาสีภายในอาคารส่วนที่ปรับปรุง + ห้องพข.ร.และด้านหน้า/ด้านข้างรอบนอกทั้งหมด | ตร.ม. | 624 | 32 | 19,968 | 28 | 17,472 | 37,440 | |
| 4 | **ซ่อมหลังคาโรงพัสดุ** | | | | | | | | |
| | - เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา+มุงหลังคา ทั่วไปทั้งหมด | แผ่น | 20 | 55 | 1,100 | 10 | 200 | 1,300 | |
| | - โครงหลังคาด้านหลัง โดยใช้กระเบื้องเดิม | ตร.ม. | 56 | 800 | 44,800 | 100 | 5,600 | 50,400 | |
| 5 | **ปรับปรุงผนังห้องเก็บของ** | | | | | | | | |
| | - กรุผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.เคร่าเหล็กกล่อง 11/2"x11/2"x1.8 มม. | | | | | | | | |
| | ระยะ 1.20 x 0.60 ม. บุหน้าเดียว | ตร.ม. | 96 | 300 | 28,800 | 100 | 9,600 | 38,400 | |
| | รวม 1 - 5 | | | | | | | 194,265 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ สสจ.จบ 1/60 จำนวน 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | หน่อย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | | |
| 6 | ซ่อมฝ้าเพดาน แผ่นยิปซั่ม หนา 9 มม.( ห้องเก็บวัสดุ + ห้อง พขร. ) | ตร.ม. | 74 | 265 | 19,610 | 80 | 5,920 | 25,530 | |
| 7 | ซ่อมพื้นทางลาด ค.ส.ล. จำนวน 6 ห้อง | ตร.ม. | 15 | 350 | 5,250 | 80 | 1,200 | 6,450 | |
| 8 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง แยกแต่ละห้อง ทั้งหมด | จุด | 15 | 850 | 12,750 | 200 | 3,000 | 15,750 | |
| 9 | ปูกระเบื้องแกรนิโต้ 0.60x0.60 ม. ห้องพขร. | ตร.ม. | 32 | 450 | 14,400 | 150 | 4,800 | 19,200 | |
| | - ติดบัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์(ห้องพขร. ทั้ง 2 ห้อง) | ม. | 45 | 150 | 6,750 | 60 | 2,700 | 9,450 | |
| 10 | ผนังก่ออิฐมอญหรืออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ ทั้ง 2 ด้าน (ห้องพขร.) | ตร.ม. | 30 | 200 | 6,000 | 160 | 4,800 | 10,800 | |
| | - ก่อบล็อคช่องลมชนิดกันสาดปิดแนวรั้ว | ตร.ม. | 30 | 160 | 4,800 | 40 | 1,200 | 6,000 | |
| | - ซ่อมรางน้ำฝนตามแนวรั้ว | ม. | 26 | 120 | 3,120 | 40 | 1040 | 4,160 | |
| 11 | ทำความสะอาดพื้นหินขัดขัด | ตร.ม. | 112 | 20 | 2,240 | 40 | 4,480 | 6,720 | |
| 12 | ติดตั้งป้ายชื่อ ห้องเก็บของ แผ่นพลาสติก ขนาด 0.20 x 0.40 ม. ตัวหนังสือสติกเกอร์ | ป้าย | 15 | 1,100 | 16,500 | 0 | 0 | 16,500 | |
| | รวม 6 - 11 | | | | | | | 120,560 | |
| | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงทั้งหมด | | | | | | | 314,825 | |
| | รวมค่า F = 1.2708 | | 1.2708 | | | | | 400,080 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ