ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๒. ใช้เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวงเงิน ๙,๔๘๖,๗๐๐.- บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๘ งวดงาน

งวดที่ ๑

๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
๑.๒ ปักผัง, เจาะสำรวจดิน ส่งผลทดสอบดินและทดสอบเสาเข็ม
๑.๓ ทำงานเสาเข็ม อาคารแฟลต และถังน้ำใต้ดิน
๑.๔ ก่อสร้างฐานราก
๑.๕ หล่อเสาตอม่อ, แผง คสล. ใต้อาคาร
๑.๖ ถมปรับดินภายใต้อาคาร
๑.๗ เดินท่องานระบบสุขาภิบาลที่อยู่ใต้พื้นชั้นล่าง
๑.๘ หล่อคานคอดิน, พื้น คสล. และหล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๑
๑.๙ วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่โครงสร้างชั้นที่ ๑
๑.๑๐ หล่อ คสล. พื้นหล่อกับที่ชั้นที่ ๑
๑.๑๑ ทำการกำจัดปลวก
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน

งวดที่ ๒

๒.๑ ปูพื้นสำเร็จพร้อมหล่อ คสล. ทับหน้า ชั้นที่ ๑
๒.๒ วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงชั้นที่ ๒
๒.๓ หล่อคาน, พื้น และกันสาด คสล. ชั้นที่ ๒
๒.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
๒.๕ ปูพื้นสำเร็จพร้อมหล่อ คสล. ทับหน้า ชั้นที่ ๒
๒.๖ หล่อเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ ๒
๒.๗ หล่อเสารับชั้น ๓
๒.๘ ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน
ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๓

๓.๑ วาง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่โครงสร้างชั้นที่ ๓
๓.๒ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟชั้นที่ ๓ (ส่วนที่ฝังในคอนกรีต)
๓.๓ หล่อคาน, พื้น และกันสาด คสล. ชั้นที่ ๓
๓.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๓
๓.๕ ปูพื้นสำเร็จพร้อมหล่อ คสล. ทับหน้า ชั้นที่ ๓
๓.๖ หล่อเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ ๓ รับหลังคา
๓.๗ เดินท่อระบบประปา - สุขาภิบาลชั้นที่ ๑
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๔

๔.๑ หล่อคาน, พื้น และกันสาด ชั้นหลังคา
๔.๒ หล่อผนัง คสล. ชั้นหลังคา
๔.๓ ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา
๔.๔ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๒
๔.๕ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑
๔.๖ เดินท่อระบบไฟฟ้าที่ฝังในผนังชั้นที่ ๑
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๕

๕.๑ เดินท่องานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นที่ ๓
๕.๒ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๒
๕.๓ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๑
๕.๔ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑
๕.๕ ปูพื้นหินขัด ชั้นที่ ๑
๕.๖ ติดตั้งฝ้าห้องน้ำ ชั้นที่ ๑
๕.๗ ติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
๕.๘ หล่อคอนกรีตม้านั่ง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ๒ ๓
๕.๙ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าส่วนที่ฝังในผนังชั้นที่ ๒
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๖

๖.๑ เดินท่อร้อยร้อยสายไฟฟ้าส่วนที่ฝังในผนัง ชั้นที่ ๓
๖.๒ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๓
๖.๓ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง และช่องแสง ชั้นที่ ๒ ๓
๖.๔ ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ ๒,๓ (ยกเว้นส่วนที่ตกแต่งผิว)
๖.๕ เดินสายไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้
๖.๖ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
๖.๗ บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๒

๖.๘ ปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๑ - ๒
๖.๙ ปูพื้นหินขัด ชั้น ๒
๖.๑๐ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
๖.๑๑ หล่อเคาร์เตอร์ ค.ส.ล. ชั้น ๑,๒,๓
๖.๑๒ ทาสีรองพื้น และทาสีภายใน
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๗ .๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และงานไฟฟ้าภายในอาคารส่วนที่เหลือ
๗.๒ ทำบ่อพัก, รางน้ำ และบ่อบำบัด ติดตั้งปั๊มน้ำ
๗.๓ ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือและฉาบปูนภายนอก
๗.๔ ปูพื้นหินขัดชั้น ๓
๗.๕ บุและปูกระเบื้องห้องน้ำ ชั้นที่ ๓
๗.๖ เทปูนทรายขัดมัน ชั้นที่ ๑,๒,๓
๗.๗ เดินท่อระบายน้ำฝน
๗.๘ ติดตั้งวงกบบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ และงานกระจก
๗.๙ ติดตั้งลูกกรงและราวบันได ชั้นที่ ๑,๒,๓
๗.๑๐ ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๓
๗.๑๑ ติดตั้งบัวเชิงผนัง
๗.๑๒ ติดตั้งโคมไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า และตู้ MDB.
๗.๑๓ ติดตั้งระบบโทรศัพท์ และระบบแจ้งสัญญานเพลิงไหม้
๗.๑๔ จัดทำระบบกันซึมและกันความร้อนเซลามิคโค๊ตชั้นหลังคาและดาดฟ้า
๗.๑๕ ทาสีรองพื้นภายนอก
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย)
๘.๑ ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
๘.๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล
๘.๓ ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช์ และงานระบบไฟฟ้า
๘.๔ ติดตั้งงานกระจก,มุ้งลวด และเหล็กดัด ส่วนที่เหลือ
๘.๕ ขัดพื้นหินขัด พร้อมลงแว๊กซ์ผิว
๘.๖ ขอติดตั้งมิเตอร์ประปา และไฟฟ้า
๘.๗ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ, ต่อเชื่อมเมนประปาพร้อมทำการทดสอบ
๘.๘ ต่อเชื่อมเมนไฟฟ้า พร้อมทำการทดสอบระบบไฟฟ้า - สื่อสาร
๘.๙ ทาสีเก็บสีภายนอกภายในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
๘.๑๐ ติดตั้ง ถังดับเพลิง จำนวน ๑๓ เครื่อง
๘.๑๑ เทคอนกรีต โรยหินเกล็ด ถนนและลานจอดรถ บริเวณด้านหน้าแล้วเสร็จ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙,๔๘๖,๗๐๐.- บาท (เก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๕ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นายกิตติ กิตติเวช สาธารณสุขอำเภอขลุง รองน.พ.สสจ.จบ (ด้านบริหาร) ประธานกรรมการ

(๒) นายโอภาศ เจริญศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(๓) นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ นายช่างโยธา กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติ กิตติเวช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโอภาศ เจริญศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์)