ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำฯ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์

๒. ใช้เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวงเงิน ๓,๔๔๒,๗๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔. จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำฯ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง
ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๕ งวดงาน

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๒.๐๐ % (ร้อยละยี่สิบสองของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน และ

๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)

๑.๒ ปักผัง, ทดสอบดิน ส่งผลทดสอบดิน

๑.๓ ทำงานเสาเข็ม

๑.๔ ก่อสร้างฐานราก - หล่อเสาต่อม่อ

๑.๕ กลบดินหลุมรากฐาน และถมดินบริเวณอาคาร

๑.๖ วาง SLEEVE ของงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างชั้นที่ ๑

๑.๗ หล่อคาน - พื้นชั้นล่าง - หล่อบันไดชั้นล่าง - พื้นทางลาด

๑.๘ หล่อเสารับชั้นบน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒๐.๐๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ หล่อคาน - พื้นชั้นบน

๒.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นบน

๒.๓ หล่อเสารับหลังคา

๒.๔ หล่อคานและกันสาดชั้นหลังคา

๒.๕ วาง SLEEVE ของงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างชั้นที่ ๒

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๗.๐๐ % (ร้อยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓.๑ ติดตั้งโครงหลังคา, มุงกระเบื้องหลังคา

๓.๒ ติดตั้งไม้เชิงชาย, รางระบายน้ำฝน

๓.๓ ก่ออิฐผนัง - ฉาบปูนผนัง

๓.๔ ทำเสาขอบเอ็นและทับหลังประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม

๓.๕ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๗.๐๐ % (ร้อยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๔.๑ ฉาบปูนผนัง - โครงสร้างส่วนที่เหลือ

๔.๒ ติดตั้งเพดาน

๔.๓ เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมฝังบล็อครับปลั๊กและสวิทช์

๔.๔ ติดตั้งราวบันได สแตลเลส

๔.๕ ทำผิวขัดหิน (พร้อมขัดผิวครั้งที่ ๑)

๔.๖ บุกระเบื้องเคลือบผนังห้องน้ำ

๔.๗ ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร (ยกเว้นฝาปิดราง)

๔.๘ ก่อสร้างบ่อเกราะ - บ่อซึม

๔.๙ ทำพื้นหินขัด และขัดครั้งที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๕ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๔.๐๐ % (ร้อยละยี่สิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๕.๑ ตกแต่งผิวพื้นและผนัง ส่วนที่เหลือ

๕.๒ ติดตั้งงานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

๕.๓ ติดตั้งงานเหล็กดัด

๕.๓ ติดตั้งงานกระจก

๕.๕ ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล

๕.๖ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า และงานระบบไฟฟ้า

๕.๗ ต่อเชื่อมมิเตอร์ ระบบไฟฟ้า - ประปา

๕.๘ เทพื้น ค.ส.ล. พร้อมทำพื้นทางลาดคนพิการ

๕.๙ ติดตั้งป้ายชื่อ สสอ.

๕.๑๐ ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๔๔๒,๗๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖.. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๙ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นางลำใย เวชทรนัพย์	สาธารณสุขแหลมสิงห์	ประธานกรรมการ
(๒) นายพิเชฐ ปัญญาสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
(๓) นายโอภาศ เจริญศิริ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางลำใย เวชทรัพย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิเชฐ ปัญญาสิทธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโอภาศ เจริญศิริ)