แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 9 แผ่น + 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	1,323,595.70	
2	งานสถาปัตยกรรม	1,703,602.51	
3	งานระบบประปา - สุขาภิบาล	298,933.97	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	116,581.06	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,442,713.24	
สรุป	ราคากลาง	3,442,700.00	
ราคากลาง	(สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางลำใย เวชทรัพย์)

สาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชฐ ปัญญาสิทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอภาศ เจริญศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ ปริมาณที่ปรากฏใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการใช้ BOQ ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบประมาณการออกก่อน บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

แบบ ปร.4. ที่แนบมา มีจำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	1,015,962.31	1.3028	1,323,595.70	
2	งานสถาปัตยกรรม	1,307,647.00	1.3028	1,703,602.51	
3	งานระบบประปา - สุขาภิบาล	229,455.00	1.3028	298,933.97	
4	งานระบบไฟฟ้า	89,485.00	1.3028	116,581.06	
		2,642,549.31			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,442,713.24**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 285 ตร.ม. เฉลี่ย 12,074.86 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางลำใย เวชทรัพย์)

สาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิเชฐ ปัญญาสิทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอภาศ เจริญศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/ 9

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ

แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานโครงสร้าง								
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป								
1	ทดสอบดินวิธี BORINGTEST	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
2	เสาเข็ม คสล. สี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	ต้น	234.00	570.00	133,380.00	130.00	30,420.00	163,800.00	
3	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	102.00	-	-	100.00	10,200.00	10,200.00	
4	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	453.00	2,265.00	100.00	500.00	2,765.00	
5	คอรกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.50	1,926.00	963.00	398.00	199.00	1,162.00	
6	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	85.00	1,989.00	169,065.00	485.00	41,225.00	210,290.00	
7	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 60 %)	ตร.ม.	567.60	260.00	147,576.00	-	-	147,576.00	
8	ไม้เคร่าย็ดไม้แบบ	ตร.ม.	199.00	260.00	51,740.00	-	-	51,740.00	
9	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	946.00	-	-	133.00	125,818.00	125,818.00	
10	ตะปู	กก.	237.00	27.00	6,399.00	-	-	6,399.00	
11	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- RB 6 มม.	กก.	1,267.00	20.23	25,631.41	4.10	5,194.70	30,826.11	
	- RB 9 มม.	กก.	3,637.00	18.79	68,339.23	4.10	14,911.70	83,250.93	
	- RB 12 มม.	กก.	1,440.00	19.19	27,633.60	3.30	4,752.00	32,385.60	
	- RB 15 มม.	กก.	2,213.00	18.76	41,515.88	3.30	7,302.90	48,818.78	
	- RB 19 มม.	กก.	3,441.00	18.79	64,656.39	2.90	9,978.90	74,635.29	
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	360.00	27.21	9,795.60	-	-	9,795.60	
	รวม (1.1.1)				765,460.11		250,502.20	1,015,962.31	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่อย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 หมวดงานหลังคาและโครงหลังคา								
1	เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	2.00	824.00	1,648.00	-	-	1,648.00	
2	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	71.00	650.00	46,150.00	-	-	46,150.00	
3	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	13.00	415.00	5,395.00	-	-	5,395.00	
4	เหล็ก L 30 x 30 x 3.2 มม.	ท่อน	11.00	150.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
5	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. 0.30 x 0.30 ม.	แผ่น	20.00	130.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
6	น็อต dia. 15 มม. ยาว 15 ซม.	ตัว	20.00	10.00	200.00	-	-	200.00	
7	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	2,948.00	-	-	10.00	29,480.00	29,480.00	
8	กระเบื้องลอนคู่สีเขียว 0.50 x 1.20 ม.	แผ่น	530.00	67.00	35,510.00	-	-	35,510.00	
9	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	50.00	45.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
10	ขอยึดกระเบื้อง	ตัว	630.00	2.50	1,575.00	-	-	1,575.00	
11	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1" x 80"	ม.	72.00	165.00	11,880.00	49.00	3,528.00	15,408.00	
12	ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง 1" x 6"	ม.	72.00	125.00	9,000.00	45.00	3,240.00	12,240.00	
13	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	232.00	-	-	45.00	10,440.00	10,440.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวม (1.2.1)				**117,858.00**		**46,688.00**	**164,546.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่อย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.2 หมวดงานฝ้าเพดาน								
1	ยิบซั่มบอร์ดหนา 9มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	137.00	280.00	38,360.00	75.00	10,275.00	48,635.00	
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. เคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3"@ 0.60 x 0.60 ม. #	ตร.ม.	88.00	535.00	47,080.00	94.00	8,272.00	55,352.00	
3	ไม้มอบฝ้าสำเร็จรูป ขนาด 1/2" x 2"	ม.	100.00	20.00	2,000.00	38.00	3,800.00	5,800.00	
	รวม (1.2.2)				**87,440.00**		**22,347.00**	**109,787.00**	
	1.2.3 หมวดงานพื้น - ผิวพื้น								
1	หินขัดกับที่ฝังเส้น PVC สีดำ	ตร.ม.	254.00	285.00	72,390.00	153.00	38,862.00	111,252.00	
2	ผิวปูกระเบื้องโมเสค 2" x 2"	ตร.ม.	27.00	575.00	15,525.00	174.00	4,698.00	20,223.00	
3	ผิวบุกระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	ตร.ม.	19.00	700.00	13,300.00	159.00	3,021.00	16,321.00	
4	ผิวปูนฉาบเรียบ	ตร.ม.	54.00	85.00	4,590.00	61.00	3,294.00	7,884.00	
5	บัวเชิงผนังหินขัดสีดำ สูง 0.10 ม.	ม.	147.00	90.00	13,230.00	75.00	11,025.00	24,255.00	
	รวม (1.2.3)				**119,035.00**		**60,900.00**	**179,935.00**	
	1.2.4 หมวดงานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	365.00	294.00	107,310.00	89.00	32,485.00	139,795.00	
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,177.00	60.00	70,620.00	82.00	96,514.00	167,134.00	
3	บุกระเบื้อง เคลือบสี 4" x 4"	ตร.ม.	60.00	265.00	15,900.00	201.00	12,060.00	27,960.00	
4	บุกระเบื้องประดับผิวเคลือบ	ตร.ม.	6.00	750.00	4,500.00	232.00	1,392.00	5,892.00	
5	ก่อบล็อคแก้ว	ตร.ม.	4.44	1,500.00	6,660.00	150.00	666.00	7,326.00	
6	ปูนสลัดปาดเกรียง	ตร.ม.	35.00	85.00	2,975.00	113.00	3,955.00	6,930.00	
7	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	328.00	55.00	18,040.00	44.00	14,432.00	32,472.00	
	รวม (1.2.4)				**226,005.00**		**161,504.00**	**387,509.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน แผ่นที่ 4/ 9

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่อย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
1	ป1 + ช่องแสง	ชุด	1.00	16,240.00	16,240.00	1,870.00	1,870.00	18,110.00	
2	ป2 + ช่องแสง	ชุด	2.00	6,390.00	12,780.00	815.00	1,630.00	14,410.00	
3	ป3 + ช่องแสง	ชุด	1.00	7,450.00	7,450.00	690.00	690.00	8,140.00	
4	ป4 + ช่องแสง	ชุด	1.00	4,150.00	4,150.00	440.00	440.00	4,590.00	
5	ป5 + ช่องแสง	ชุด	2.00	3,770.00	7,540.00	325.00	650.00	8,190.00	
6	ป6 + ช่องแสง	ชุด	6.00	3,950.00	23,700.00	345.00	2,070.00	25,770.00	
7	ป7	ชุด	4.00	1,650.00	6,600.00	165.00	660.00	7,260.00	
8	ป ช่องท่อ	ชุด	2.00	1,000.00	2,000.00	150.00	300.00	2,300.00	
9	3น1 + 2 ส 1	ชุด	2.00	15,420.00	30,840.00	1,540.00	3,080.00	33,920.00	
10	น2 + ช่องแสง	ชุด	12.00	4,490.00	53,880.00	450.00	5,400.00	59,280.00	
11	1น3 + ช่องแสง	ชุด	2.00	2,210.00	4,420.00	220.00	440.00	4,860.00	
12	2น3 + ช่องแสง	ชุด	2.00	3,860.00	7,720.00	390.00	780.00	8,500.00	
13	3น4	ชุด	8.00	2,960.00	23,680.00	295.00	2,360.00	26,040.00	
14	2น4	ชุด	4.00	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00	
15	น5	ชุด	1.00	14,140.00	14,140.00	1,415.00	1,415.00	15,555.00	
16	น6	ชุด	4.00	2,570.00	10,280.00	260.00	1,040.00	11,320.00	
17	4น7	ชุด	1.00	4,450.00	4,450.00	445.00	445.00	4,895.00	
18	หน้าต่างลูกกรงสี่เหลี่ยมตัน □ 6 x 6 มม.				-		-	-	
	- ขนาด 3 - (0.90 x 0.75)	ชุด	1.00	3,070.00	3,070.00	310.00	310.00	3,380.00	
	- ขนาด 5 - (0.80 x 0.75)	ชุด	1.00	4,750.00	4,750.00	475.00	475.00	5,225.00	
	รวม (1.2.5)				**245,690.00**		**24,855.00**	**270,545.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่อย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ขนาด 0.90 x 0.75	ชุด	5.00	1,060.00	5,300.00	105.00	525.00	5,825.00	
19	ช่องแสงกระจกหนา 6 มม. ติดตายกรอบเหล็ก1" x 1" ขนาด 1/2 x 4.00 x 1.00 ม.	ชุด	1.00	3,600.00	3,600.00	360.00	360.00	3,960.00	
	รวม (1.2.5)				**254,590.00**		**25,740.00**	**280,330.00**	
	1.2.6 หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้มอุปกรณ์								
1	โถส้วมนั่งยองเคลือบขาวราดน้ำชนิดมีฐานในตัว	ชุด	4.00	1,450.00	5,800.00	150.00	600.00	6,400.00	
2	อ่างล้างมือแขวนเคลือบขาว 16" x 20"	ชุด	4.00	2,670.00	10,680.00	450.00	1,800.00	12,480.00	
3	ก๊อกชุบโครเมี่ยม	ชุด	9.00	350.00	3,150.00	25.00	225.00	3,375.00	
4	โถปัสสาวะชายแบบเข้ามุม	ชุด	2.00	3,730.00	7,460.00	450.00	900.00	8,360.00	
5	ราวพาดผ้าพลาสติกใส ยาว 0.60 ม.	ชุด	4.00	580.00	2,320.00	70.00	280.00	2,600.00	
6	ขอแขวนผ้าชุบโครเมี่ยมแบบเขาควาย	ชุด	4.00	100.00	400.00	40.00	160.00	560.00	
7	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาว	ชุด	4.00	310.00	1,240.00	120.00	480.00	1,720.00	
	รวม (1.2.6)				**31,050.00**		**4,445.00**	**35,495.00**	
	1.2.7 หมวดงานทาสี								
1	สีอีลมัลชั่นทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	1,290.00	40.00	51,600.00	30.00	38,700.00	90,300.00	
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	185.00	47.00	8,695.00	35.00	6,475.00	15,170.00	
3	สีกันสนิม + สีน้ำมันทับหน้าโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	255.00	46.00	11,730.00	35.00	8,925.00	20,655.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวม (1.2.7)				**72,025.00**		**54,100.00**	**126,125.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่อย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.8 หมวดงานเบ็ดเตล็ด				-		-	-	
1	จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นไวนิลสีดำ 2 เส้น	ม.	24.00	140.00	3,360.00	40.00	960.00	4,320.00	
2	ราวบันไดเหล็ก 1 - dia.3" + 2 - dia.2" สูง 0.80 ม.	ม.	8.00	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
3	ราวระเบียงสแตนเลส 3 - dia. 2"	ม.	2.00	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
4	ตัวหนังสือทองแดงรมดำแบบมานพ 2 สูง 0.20 ม.	ตัว	24.00	500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวม (1.2.8)				**22,960.00**		**960.00**	**23,920.00**	
	1.3 หมวดงานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	เดินท่อประปา ท่อ PVC. Class 13.5	จุด	15.00	500.00	7,500.00	150.00	2,250.00	9,750.00	
2	เดินท่อสัวม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC Class 8.5				-		-	-	
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	10.00	98.00	980.00	120.00	1,200.00	2,180.00	
	- Dia. 2"	ท่อน	6.00	155.00	930.00	160.00	960.00	1,890.00	
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	6.00	245.00	1,470.00	200.00	1,200.00	2,670.00	
	- Dia. 4"	ท่อน	6.00	550.00	3,300.00	400.00	2,400.00	5,700.00	
	- Dia. 6"	ท่อน	1.00	1,165.00	1,165.00	800.00	800.00	1,965.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	6,276.00	6,276.00	1,883.00	1,883.00	8,159.00	
3	ท่อระบายน้ำฝน				-		-	-	
	- PVC. 8.5 dia. 2"	ม.	68.00	39.00	2,652.00	40.00	2,720.00	5,372.00	
	- เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	ม.	3.00	164.00	492.00	110.00	330.00	822.00	
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	เหมา	1.00	2,520.00	2,520.00	755.00	755.00	3,275.00	
4	FLOOR DRAIN Dia. 3" แบบดักกลิ่น	ชุด	12.00	555.00	6,660.00	200.00	2,400.00	9,060.00	
	รวม (1.3)				**33,945.00**		**16,898.00**	**50,843.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่อย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	ROOF DRAIN Dia 2"	ชุด	20.00	500.00	10,000.00	200.00	4,000.00	14,000.00	
6	FLOOR CLEAN OUT Dia 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00	
7	CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2.00	126.00	252.00	200.00	400.00	652.00	
8	VENT THROUGH ROOF Dia. 1 1/2"	ชุด	1.00	460.00	460.00	200.00	200.00	660.00	
9	รางระบายน้ำฝนสแตนเลส	ม.	40.00	500.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
10	SEPTIC TANK (DS.1600)	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	5,400.00	5,400.00	17,400.00	
11	FILTER TANK (DL. 1000)	ชุด	1.00	16,100.00	16,100.00	3,700.00	3,700.00	19,800.00	
12	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	70.00	1,100.00	77,000.00	250.00	17,500.00	94,500.00	
13	บ่อพัก คสล. ชนิดมีตะแกรงกรองขยะ	บ่อ	1.00	3,900.00	3,900.00	1,200.00	1,200.00	5,100.00	
14	ท่อ คสล. Dia. 0.30 ม. ประเภท 2 ชนิดปากลิ้นราง	ม.	10.00	230.00	2,300.00	200.00	2,000.00	4,300.00	
	รวม (1.3)				**177,357.00**		**52,098.00**	**229,455.00**	
	1.4 หมวดงานระบบไฟฟ้า								
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด LED (T8) 2 x 10 W	ชุด	23.00	1,025.00	23,575.00	115.00	2,645.00	26,220.00	
2	FLU. 1 x 32 W.	ชุด	6.00	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00	
3	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด LED (T8) 10 W	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00	
4	โคมไฟกิ่ง LED (BULT) 1 x 5 W	ชุด	5.00	620.00	3,100.00	165.00	825.00	3,925.00	
5	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่มีสายดิน	จุด	25.00	180.00	4,500.00	90.00	2,250.00	6,750.00	
6	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝังผนัง - 1S	จุด	26.00	70.00	1,820.00	80.00	2,080.00	3,900.00	
7	สวิทช์ไฟฟ้าสองทางฝังผนัง - S1	จุด	2.00	95.00	190.00	90.00	180.00	370.00	
8	ตู้ PB - 1 ขนาด 12 ช่อง 1 เฟส 2 สาย	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	รวม (1.4)				**42,145.00**		**9,430.00**	**51,575.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่อย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9	LOAD BREAK SWITCH 30A.2P	ตัว	1.00	4,500.00	4,500.00	100.00	100.00	4,600.00	
10	CIRCUIT BREAKER 16 A.	ตัว	12.00	135.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
11	สายเมน THW. 2 x 10 ตร.มม.	ม.	30.00	72.00	2,160.00	32.00	960.00	3,120.00	
12	ท่อ IMC. Dia. 3/4"	ม.	15.00	73.00	1,095.00	65.00	975.00	2,070.00	
13	GROUND ROD Dia. 1/2" x 1.50 ม. และสายต่อลงกาว	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
14	เดินสายลอย	จุด	63.00	300.00	18,900.00	100.00	6,300.00	25,200.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวม (1.4)				**71,420.00**		**18,065.00**	**89,485.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ

แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 8973 + ก.53/มิ.ย./58

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่อย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>สรุปงานอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ</u>								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		รวม					1,015,962.31	
1.2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	1.2.1 งานหลังคาและงานโครงหลังคา		รวม					164,546.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					109,787.00	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น		รวม					179,935.00	
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง		รวม					387,509.00	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					280,330.00	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					35,495.00	
	1.2.7 งานทาสี		รวม					126,125.00	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					23,920.00	
	รวมยอด							**1,307,647.00**	
1.3	**หมวดงานงานประปา - สุขาภิบาล**		รวม					**229,455.00**	
1.4	**หมวดงานระบบไฟฟ้า**		รวม					**89,485.00**	
	รวม							2,642,549.31	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1..... ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....กรรมการ