แบบแสดงราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องตรวจและห้องหัตถการแพทย์แผนไทย

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น + 0 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงหลังคาอาคาร	123,000.00	
2	ปรับปรุงเคาน์เตอร์	26,000.00	
3	กั้นห้องตรวจและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	70,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	219,000.00	
	ราคากลาง	219,000.00	
	ราคากลาง (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศ์อิทธิ์ จันทนะสาโธ)

.....

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอภาศ เจริญศิริ)

.....

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์)

.....

หมายเหตุ 1.) ปริมาณงานที่ปรากฏใน BQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ หากต้องการ ใช้ BQ. นี้ ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

2.) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมารราคาเท่านั้น

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องตรวจและห้องหัตถการแพทย์แผนไทย แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เอกสารเลขที่ แผ่นที่ 1/3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ ปรับราคาเมื่อ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	**ปรับปรุงหลังคาอาคาร**								
	-เหล็กกล่อง 1" x 1" x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. พร้อมน๊อตยึด	ท่อน	3.00	180.00	540.00	146.40	439.20	979.20	
	-เหล็กกล่อง 1" x 2" x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	22.00	362.00	7,964.00	91.80	2,019.60	9,983.60	
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 2" ยาว 6.00 ม.	ท่อน	12.00	887.85	10,654.20	367.20	4,406.40	15,060.60	
	-หลังคา METAL SHEET เคลือบอลูซิงค์ หนา 0.35 มม.	ตร.ม.	90.39	270.00	24,405.30	70.00	6,327.30	30,732.60	
	-เกล็ดอลูมิเนียมตัว C	ตร.ม.	34.90	800.00	27,920.00	-	-	27,920.00	
	-สีพลาสติกทาภายนอก	ตร.ม.	32.91	34.00	1,118.98	30.00	987.34	2,106.32	
	-สีกันสนิม (รองพื้น 2 ครั้ง)	ตร.ม.	32.91	30.00	987.34	25.00	822.78	1,810.12	
	-ไม้สังเคราะห์ 3" ยาว 3.00 ม. (บุสองด้าน)	ท่อน	35.00	43.00	1,505.00	70.00	2,450.00	3,955.00	
	-โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 3" x 1½" x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	2.00	600.00	1,200.00	228.60	457.20	1,657.20	
	พร้อมน๊อตยึด								
	รวม(1)							94,204.64	
	รวมค่า F = 1.3074		1.3074					123,163.15	
	ปรับยอด							123,000.00	

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องตรวจและห้องหัตถการแพทย์แผนไทย แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เอกสารเลขที่ แผ่นที่ 2/3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ ปรับราคาเมื่อ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	**ปรับปรุงเคาน์เตอร์**								
	-W1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 ม.	ตร.ม.	5.52	600.00	3,312.00	189.00	1,043.28	4,355.28	
	-ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	3.50	175.00	612.50	78.00	273.00	885.50	
	-ผ1 ฉาบปูนผิวเรียบ	ตร.ม.	4.30	60.00	258.00	95.00	408.50	666.50	
	-ผ2 ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 x 60 ม.	ตร.ม.	4.30	600.00	2,580.00	189.00	812.70	3,392.70	
	-ป1 ประตูบานเปิดคู่ PVC ขนาด (0.86 x 0.66)	ชุด	4.00	1,880.00	7,520.00	150.00	600.00	8,120.00	
	-รื้อกระเบื้องเดิม	ตร.ม.	3.20	-	-	35.00	112.00	112.00	
	-คิ้ว อลูมิเนียม	ม.	16.25	100.00	1,625.00	45.00	731.25	2,356.25	
	รวม (2)							19,888.23	
	รวมค่า F = 1.3074		1.3074					26,001.87	
	ปรับยอด							26,000.00	

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องตรวจและห้องหัตถการแพทย์แผนไทย แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เอกสารเลขที่ แผ่นที่ 3/3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการโดย นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ ปรับราคาเมื่อ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3	**กั้นห้องตรวจและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า**								
	-บานประตูชนิดบานเลื่อนกรอบและวงกบอลูมิเนียมอบขาว	ชุด	3.00	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	ขนาด (0.80 x 2.00)								
	-แผงกั้นห้องอลูมิเนียมอบขาวกระจกฝ้า + ใส ขนาด (2.20 x 2.00)	แผง	5.00	7,480.00	37,400.00	-	-	37,400.00	
	-แผงกั้นห้องอลูมิเนียมอบขาวกระจกฝ้า + ใส ขนาด (1.00 x 2.00)	แผง	2.00	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	รวม (3)							54,300.00	
	รวมค่า F = 1.3074		1.3074					70,991.82	
	ปรับยอด							70,000.00	

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจและห้องหัตถการแพทย์แผนไทย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

๒. ใช้เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒๑๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

จ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจและห้องหัตถการแพทย์แผนไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เป็นจำนวนเงิน ๒๑๙,๐๐๐.- (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลา ๓๐ วัน

งานปรับปรุงฯ มี ๑ งวด (งวดเดียว)

งวดที่ ๑ (งวดเดียว)

- จัดทำพร้อมติดตั้งผนังอลูมิเนียมกั้นห้องตรวจแล้วเสร็จ
- จัดทำพร้อมติดตั้งผนังอลูมิเนียมกั้นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเสร็จ
- จัดทำเคาน์เตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคากันสาดแล้วเสร็จ
- มุงหลังคากันสาดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงเกล็ดกันสาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีเก็บสีทั่วไป

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๑๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร ๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพงศ์อิทธิ์ จันทนะสาโร นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ประธานกรรมการ

๖.๒ นายโอภาศ เจริญศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์ นายช่างโยธา กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายพงศ์อิทธิ์ จันทนะสาโร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอภาศ เจริญศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจิราเมศร์ ศิริตาเกษมศิลป์)